

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Fornecimento e colocação de placas identificativas da obra, com as características definidas pela legislação aplicável a definir com a fiscalização.	UN	1
2	1.2	Trabalhos de montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, englobando a limpeza de estaleiro e toda a obra, desde a fase inicial à fase final da mesma, os trabalhos de reestabelecimento de serventias e os trabalhos e meios necessários de acesso aos locais a intervir, bem como implementação do PSS e do PGRCD.	UN	1
	2	JUNTAS ESTRUTURAIS		
3	2.1	Remoção e reposição de chapas em aço inox de cobertura de juntas nas bancadas, localizadas na cobertura do edifício e/ou terraços, incl. todos os acessórios e trabalhos complementares à sua fixação e ao seu bom acabamento.	m	60
4	2.2	Remoção e reposição de rufos em chapas de aço lacadas a branco nas platibandas e muretes da cobertura, no comprimento necessário ao tratamento de juntas, incl. todos os acessórios e trabalhos complementares para a sua fixação e para bom funcionamento e estanquicidade.	m	20
5	2.3	Remoção e reposição de folhas chapas em aço lacadas a branco do revestimento da cobertura plana do edifício, na largura necessária ao tratamento de juntas, incl. todos os acessórios e trabalhos complementares para bom funcionamento e garantia de estanquicidade.	m2	30
6	2.4	Remoção do material existente degradado através da reabertura das juntas e respetiva limpeza e regularização.	m	170
7	2.5	Tratamento das juntas estruturais na cobertura, platibandas, bancada e/ou terraços, com substituição do cordão cilíndrico em espuma de polietileno de célula fechada tipo, ou equivalente, CORDÃO SIKA fundo de junta de 20mm de diâmetro (adaptar diâm. à largura existente), refechamento e regularização dos bordos da junta, aplicação de primário tipo, ou equivalente, SIKAPRIMER-3N da SIKA, seguido da aplicação de mastique de poliuretano tipo, ou equivalente, SIKAFLEX PRO-2HP da SIKA de cor branca, incl. todos os acessórios e trabalhos complementares ao bom funcionamento.	m	170
8	2.6	Tratamento de juntas em paredes interiores/compartimentos com remoção do existente, limpeza, aplicação de primário e de mastique de poliuretano tipo, ou equivalente, SIKAFLEX, incl. todos os acessórios e trabalhos complementares ao bom funcionamento.	m	50