

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EQUIPAMENTO E OBRAS AUXILIARES		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios.	UN	1
	2	DIVERSOS		
2	2.1	Abertura de tetos falsos para execução de sancas para embutir os rolos dos video-projetores em 2 gabinetes.	vg	1
3	2.2	Revestimento de pilares em chapa de alumínio anodizado, como complemento às divisórias interiores dos gabinetes.	vg	1
4	2.3	Alteração dos armários dos gabinetes, com a substituição das ferragens por novos modelos.	vg	1
5	2.4	Alteração do comprimento de 2 armários interiores dos gabinetes, uma vez que, como se tratam de módulos de medidas standard, não é possível manter as dimensões de projeto.	vg	1
6	2.5	Alteração da caixa de pavimento elétrica.	vg	1
7	2.6	Fornecimento e colocação de 18 cabides do modelo Pronado, no interior dos cacifos das instalações sanitárias.	vg	1
8	2.7	Execução da ventilação dos 2 tanques do piso -1, com a execução de 2 carotes nas paredes de betão de cada tanque, com aplicação de sistema de ventilação com acessórios em PVC.	vg	1
	3	REVESTIMENTO DE ORLAS DAS JANELAS E PORTAS		
	3.1	Fornecimento e aplicação de revestimento de orlas com perfis de alumínio anodizado na cor natural:		
	3.1.1	Portas:		
9	3.1.1.1	1,54 x 2,71 x 0,07m	UN	1
10	3.1.1.2	3,50 x 2,84 x 0,13m	UN	1
11	3.1.1.3	0,86 x 2,82 x 0,31m	UN	2
	3.1.2	Janelas:		
12	3.1.2.1	0,84 x 1,96 x 0,315m	UN	4
13	3.1.2.2	1,26 x 1,96 x 0,30m	UN	2
14	3.1.2.3	1,25 x 1,96 x 0,33m	UN	1
15	3.1.2.4	1,22 x 0,74 x 0,29m	UN	4
16	3.1.2.5	0,68 x 1,96 x 0,32m	UN	2