

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos	Local de execução
1	ARTIGOS	DESCRIÇÃO	UN	Qtd	Preço Base	Requisitos
	1.	ESTALEIRO				
2	1.1	Montagem e desmontagem das instalações de estaleiro , incluindo sinalização e implantação da obra, proteção de pessoas e bens, acessos ou desvios provisórios, bem como limpeza final do local dos trabalhos.	vg	1		
3	1.2	Desenvolvimento do plano de Segurança e Saúde, incluindo sinalização temporária e o fornecimento de telas finais da empreitada.	vg	1		
4	1.3	Implementação do Plano de Resíduos de Construção e Demolição, segundo legislação em vigor. Será garantido o cumprimento integral deste plano de modo a salvaguardar todos os intervenientes no estaleiro de obra.	vg	1		
	2.	ESTRUTURA EM FERRO				
5	2.1	Fornecimento e colocação de barra em formato Z de suporte de vidro no topo, barra 50x5mm e cantoneira 20x20x5mm, de acordo com pormenor construtivo (P01), incluindo, todas as ferragens, fixações, aplicação de primário R, Primário Aquidico e tinta forja com ral a defenir em obra e todos os acessórios necessários de acordo com peças desenhadas.	UN	32		
6	2.2	Fornecimento e colocação de rede de malha ondulada 15X15 mm, galvanizada com dimensões 1500x125, igual à existente, incluindo aro em barra 20x5mm e fixo com parafuso vasante e porca, ferragens, fixações, aplicação de primário R, Primário Aquidico e tinta forja com ral a defenir em obra e todos os acessórios necessários de acordo com peças desenhadas.	UN	30		

7	2.3	Fornecimento e colocação de barra com espessura de 20mm, em 4 laterais com dimensões 850*150 mm, e 20 intermédias com dimensões 150x150mm, soldadas às existentes, incluindo aplicação de primário R, Primário Aquidico e tinta forja com ral a defenir em obra e todos os acessórios necessários por forma a obter um perfeito acabamento.	UN	1		
8	2.4	Fornecimento e colocação de guia inferior de suporte ao vidro de acordo com pormenor construtivo (P02) em barra 40x5mm e 30x5mm e cantoneira 25x5mm em desenvolvimentos de 2x22,50m, incluindo aplicação de primário R, Primário Aquidico, tinta forja com ral a defenir em obra e todos os acessórios necessários por forma a obter um perfeito acabamento.	UN	1		
3. PAINES VERTICAIS						
9	3.1	Fornecimento e colocação de painel do tipo "Knauf aquapanel", ou equivalente com dimensão 46000*250, incluindo fixação pontual com chapa quinada, pintada à cor da estrutura, todas as ferragens, fixações e acessórios de acordo com peças desenhadas.	UN	1		
4. VIDRO						
10	4.1	Fornecimento e colocação de vidro do tipo "cool/lite ST 167", ou equivalente, laminado 6+6mm com PVV-0.38, aplicado com silicone nas estruturas em ferro com 1500*720 unidades, de acordo com peças desenhadas.	UN	30		
11	4.2	Fornecimento e colocação de vidros verticais monolítico laminado em SGG STADIP 66.4, ou equivalente, composto por dois vidros termoendurecidos de 6mm cada laminados entre si com 4 pvbs protect, com area total 4,00 m2, as dimensões deverão ser aferidas em obra, de acordo com o existente no local, incluindo remoção do vidro existente e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento.	UN	2		