

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro, incluindo sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos. Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação, da(s) estrada(s) existente(s). Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. necessários.	vg	1
	2	REDES DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS E/OU DOMÉSTICAS		
2	2.1	Abertura de valas para instalação de tubos, cabos ou outros equipamentos, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários e a remoção, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório dos produtos sobranes, e eventual indemnização por depósito.	m3	279,45
3	2.2	Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de tubagens e seu posterior envolvimento, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários.	m3	79,17
	2.3	Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os acessórios, e os trabalhos necessários:		
4	2.3.1	Tubo de betão armado DN600mm, CI IV	ml	69
5	2.3.2	Enchimento das valas com materiais resultantes da escavação e/ou empréstimo, incluindo cirandagem de terras, para o envolvimento de tubagens e compactação.	m3	165,6
6	2.4	Execução de caixas de visita em colectores com diâmetro inscrito de 1,00m com altura superior a 2,50m, incluindo o movimento de terras, tampas em ferro fundido D400 segundo a norma NP EN 124, todos os trabalhos e fornecimentos necessários.	UN	3
7	2.5	Sumidouro junto a lancil ou a separador elevado, com grelha, incluindo ligação com coletor em tubo DN200.	UN	4
	3	PAVIMENTOS		
8	3.1	Execução de camada de base para pavimento embetão betuminos, mediante execução de camada não ligada em AGECE com 0,20m de espessura, incluindo levantamento do pavimento existente mediante fresagem e entrega em depósito legalmente autorizado nos materiais fresados, incluindo ainda todos os fornecimentos e trabalhos necessários.	m2	126,13
9	3.2	Execução de camada de betão betuminoso de regularização AC20 com 0,10m de espessura após reaquecimento, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários.	m2	126,13