

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Para exemplares dispersos		
	1.1	Árvores a abater por desmontagem		
1	1.1.1	de pequeno porte	UN	50
2	1.1.2	de médio porte	UN	80
3	1.1.3	de grande porte	UN	90
4	1.1.4	monumentais	UN	30
	1.2	Remoção de cepos		
5	1.2.1	de pequeno porte	UN	50
6	1.2.2	de médio porte	UN	80
7	1.2.3	de grande porte	UN	90
8	1.2.4	monumentais	UN	30
	2	Para mais de 5 exemplares no mesmo local na mesma notificação		
	2.1	Árvores a abater por desmontagem		
9	2.1.1	de pequeno porte	UN	50
10	2.1.2	de médio porte	UN	60
11	2.1.3	de grande porte	UN	60
12	2.1.4	monumentais	UN	15
	2.2	Remoção de cepos		
13	2.2.1	de pequeno porte	UN	50
14	2.2.2	de médio porte	UN	60
15	2.2.3	de grande porte	UN	60
16	2.2.4	monumentais	UN	15
17	2.2.5	Remoção de raízes num raio até 3m conforme caderno de encargos.	UN	200
	3	Plantação de Árvores		
18	3.1	Abertura de novas caldeiras para plantação de árvores	UN	30
19	3.2	Fornecimento e colocação de terra vegetal 1 m3	m3	30
	4	Pavimentação, execução e encerramento de caldeiras		
20	4.1	Levantamento e reposição de calçada em vidro branco com as dimensões de 0,05m de aresta, com inclusão de desenhos muito simples preto, incluindo regularização do terreno e remoção dos produtos sobranes.	m2	250
21	4.2	Levantamento e reposição de calçada em cubos de granito com as dimensões de 0,10m de aresta, incluindo regularização do terreno e remoção dos produtos sobranes.	m2	50
22	4.3	Levantamento e reposição de pavê, incluindo regularização do terreno e remoção dos produtos sobranes.	m2	20
23	4.4	Escarificação de pavimento com uma profundidade de 10cm, incluindo remoção dos produtos escavados para local de depósito.	m2	20
24	4.5	Fornecimento e aplicação de camada de base em "Trotuares" com 0,10m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	m2	20
25	4.6	Fornecimento, transporte e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa (binder) com 0,05 m de espessura, incluindo rega de impregnação à razão de 1,2 Kg/m2 com emulsão catiónica de rotura lenta .	m2	20

26	4.7	Fornecimento, transporte e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,04 m de espessura média, após cilindramento, incluindo rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à razão de 0,5 Kg/m2.	m2	20
27	4.8	Fornecimento, transporte e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura média, após cilindramento, incluindo rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à razão de 0,5 Kg/m2.	m2	20
28	4.9	Levantamento e reposição de lancis e guias, incluindo regularização de terreno e remoção dos produtos sobrantes.	ml	100
29	4.10	Fornecimento e aplicação de lancis e guias, incluindo troços rectos e curvos, fundação em betão ciclópico, todos os trabalhos necessários à sua correcta fixação.	ml	100
30	4.11	Fornecimento e assentamento de calçada em vidro com as dimensões de 0,05m de aresta, com inclusão de desenhos muito simples a vidro preto, incluindo almofada de areia e cimento ao traço 1:5, com 0,05 m de espessura e cilindramento da superfície.	m2	10
31	4.12	Fornecimento e assentamento de calçada à fiada em cubos de 2.ª qualidade com 0,10x0,10m de aresta, incluindo camada de areia e cimento ao traço 1:5, com 0,05m de espessura e cilindramento da superfície.	m2	10
32	4.13	Fornecimento e assentamento de calçada em tijolo maciço do tipo "Pavê", assentes em almofada c/ 5cm de espessura constituída por de pó de pedra com traço de cimento, incluindo regularização do terreno e todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	20
33	4.14	Demolição e construção de muros de vedação em alvenaria de blocos de cimento de 0,50x0,20x0,20m, incluindo pilares de betão armado de travamento de 5,0m em 5,0m, lintel de travamento, emboço, reboco, pintura dos dois lados e todos os trabalhos necessários para a boa execução.	m2	10