



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	COBERTURA		
	2	Impermeabilização de parte da Cobertura do Hospital Amato Lusitano, base e platimbandas		
1	3	Remoção da chapa de zinco existente e limpeza geral da cobertura.	vg	1
2	4	Plaquete IRD-82x40	UN	5400
3	5	Plaquete ID-70x70	UN	1100
4	6	Parafuso TI-6,3x155	UN	6500
5	7	Perfil colaminado - quinado - elementos de 2000x65x65x10 mm	ml	150
6	8	Perfil colaminado - direito - elementos de 2000x40 mm	ml	300
7	9	Tapits Fixação colaminados - 5x40 mm	UN	2250
8	10	Coliveda (necessário)	vg	1
9	11	Geotêxtil alkor - 300 gr	m2	860
10	12	Tela de PVC 1,5 mm - Cinza . Refª. 35276 - cor cinza médio .	m2	1064,8
11	13	Lã de Rocha - Coberlan N75 - 80 mm c/colocação	m2	860
12	14	Mão de Obra Técnica	vg	1