

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0.	ESTALEIRO		
1	0.1	Montagem e desmontagem do Estaleiro de acordo com disposto no artigo 350º do CCP (código dos contratos públicos) e CE (caderno de encargos).	UN	1
2	0.2	Desenvolvimento e implementação do Plano de Gestão de Resíduos, de acordo com CE, incluindo todos os trabalhos e materiais (acessórios), equipamentos necessários para o efeito.	UN	1
	1.	Serralharia		
	1.1	Guarda de Escadas Exteriores		
	1.1.1	Guarda Nascente		
3	1.1.1.1	Fornecimento e montagem de guarda metálica exterior em perfis de ferro soldados com tratamento anticorrosivo por metalização. Guarda com 895mm de altura e dividida em 19 módulos iguais de 2425mm com 15 varões. É composta por elementos horizontais e suportes verticais em barra chata 40x10mm e elementos verticais em varão redondo 18mm de acordo com os desenhos. Inclui chapas de ancoragem 120 x 120 x 10mm e demais acessórios necessários à correta fixação ao suporte em betão com agregado à vista e com uma inclinação a confirmar no local.	ml	46,08
4	1.1.1.2	Fornecimento e aplicação de corrimão metálico exterior em ferro com tratamento anticorrosivo por metalização. Corrimão soldado à guarda e posicionado a 895mm de altura. É composto por barra chata 40x10mm e 2 varões redondos 10mm para fixação ao suporte em alvenaria de pedra. Inclui todos os trabalhos e demais acessórios para a correta fixação ao suporte.	ml	6,66
	1.1.2	Guarda Poente		
	1.1.2.1	Guarda Poente 01		
	1.1.3	Guarda Poente 02		
5	1.1.3.1	Fornecimento e montagem de guarda metálica exterior em perfis de ferro soldados com tratamento anticorrosivo por metalização que se desenvolve em curva. Guarda com 895mm de altura, dividida em 3 módulos iguais de 2080mm com 13 varões. É composta por elementos horizontais e suportes verticais em barra chata 40x10mm e elementos verticais em varão redondo 18mm de acordo com os desenhos. Inclui chapas de ancoragem 120 x 120 x 10mm e demais acessórios necessários à correta fixação ao pavimento de suporte em betão com agregado à vista. Curvatura a confirmar no local.	ml	6,72
6	1.1.3.2	Fornecimento e montagem de guarda metálica exterior em perfis de ferro soldados com tratamento anticorrosivo por metalização. Guarda com 895mm de altura e dividida em 11 módulos iguais de 2500mm com 15 varões.. É composta por elementos horizontais e suportes verticais em barra chata 40x10mm e elementos verticais em varão redondo 18mm de acordo com os desenhos. Inclui chapas de ancoragem 120 x 120 x 10mm e demais acessórios necessários à correta fixação ao suporte em betão com agregado à vista.	ml	27,5
7	1.1.3.3	Fornecimento e montagem de módulo de ligação de guarda metálica exterior em perfis de ferro soldados com tratamento anticorrosivo por metalização. Guarda com 895mm de altura e 2500mm de comprimento com 15 varões. Desenvolve-se em curva por 461,2mm e depois em linha recta e é soldada às duas guardas anteriores. É composta por elementos horizontais e suportes verticais em barra chata 40x10mm e elementos verticais em varão redondo 18mm de acordo com os desenhos. Inclui chapas de ancoragem 120 x 120 x 10mm e demais acessórios necessários à correta fixação ao suporte em betão com agregado à vista.	ml	2,5
	2.	Pintura		
8	2.1	Pintura de guarda metálica exterior em perfis de ferro com aplicação de primário de proteção e aderência, baseado numa combinação de resinas sintéticas, contendo pigmento anticorrosivo ativo, tipo Primário Anticorrosivo Epóxi Fosfato de Zinco, ref. 580-0220/30, ou equivalente, aplicado numa demão diluído em cerca de 10% com Diluente 018-0006/7. Aplicação de esmalte acetinado, baseado em resinas acrílicas especiais, tipo Esmalte Meio-Brilho, série 045, ou equivalente, aplicado em duas demãos, devendo a primeira ser diluída com cerca de 5% de diluente 018-0006 e a segunda sem qualquer diluição incluindo todos os trabalhos prévios de preparação do suporte.	ml	100