

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Edifício da Escola de Moure		
1	1.1	Fornecimento e aplicação de divisórias em policarbonato alveolar e montantes em alumínio com A 1160x L 4050, mais 3 unidades com A 1160 x L 3940, todos os fornecimentos e trabalhos complementares.	UN	1
2	1.2	Fornecimento de contentor em chapa metálica ondulada de cor preta, com estrutura tubular de secção retangular para arrumos de lenha com base de 2000x2000, incluindo a cobertura inclinada em painel sandwich com dimensões 2300x2300, imitação de telha, com porta e fechadura também em estrutura metálica e revestimento a chapa ondulada sobre massame de betão com 10cm de espessura.	UN	1
3	1.3	Fornecimento e aplicação de grade em tubular circular, diam de 60.mm o corrimão, incluindo prumos de 32mm de diam. com afastamento de 12cm, com o comprimento 25mts, Altura de 900mm devidamente metalizado e pintado.	ml	25
4	1.4	Fornecimento de potão seccionado com motor com as dimensões de A2015 x L 3940 com duas chapas e isolamento interior.	UN	2
	2	Prado - Faial - Sanitários		
5	2.1	Porta de chapa alumínio com 0,98lx2,02h de correr, onde se inclui sistema de correr , todos os fornecimentos e trabalhos complementares.	UN	1
6	2.2	Fornecimento e aplicação de tapamento sobre parede em chapa de acrílico fumado branco de 8mm, incluindo acessórios de fixação com 5cm, 1,75x 0,43; 1,35x0,43	UN	1
7	2.3	Chapeamento de bandeira com 0,89x0,51m	UN	1
8	2.4	Chapeamento de contras de 2,02x0,17m em chapa de alumínio de 2mm	UN	2
9	2.5	Substituição de gradeamento com armadura e preenchimento em chapa em forma de z, com porta e fechadura do mesmo tipo, incluindo metalização de todas as peças e pintura final em forja à cor cinza escuro (3,80x2,50+ 1,02x2,50).	UN	2
10	2.6	Fornecimento e aplicação de fechadura na grade de entrada	UN	1
	3	Execução de proteção para Máquina da DAO		
11	3.1	Fornecimento e aplicação de aumento (em altura) do cesto de proteção (guardas) aos homens, conforme o existente, em ferro para máquina elevatória dim A700xC1600, incluindo tratamento anti oxidante por metalização e pintura à cor da restante estrutura.	UN	1
	4	Habitações sociais - n.º87-2dtº Vila Verde		
	4.1	Fornecimento e aplicação de esquadrias em alumínio série europeia de abrir/ correr, acetinado, incluindo todo o tipo de acessórios, vidro duplo 4+12+4, incluindo ainda todos os trabalhos e fornecimentos.		
12	4.1.1	Janela dim A980xL970	UN	2
13	4.1.2	Janela de correr dim. A980xL2000	UN	1
14	4.1.3	Fixo dim. A1700x400	UN	2
15	4.1.4	Porta da abrir dim. A2050xL900	UN	2
16	4.1.5	Janela dim A1000xL900	UN	1
	5	Edifício Incubadora de empresas		
17	5.1	Desmontar caixilharia de correr com cerca de A2000xL5000 dividido em folhas, montagem da mesma noutro local ao lado, incluindo o fornecimento dos mais diversos materiais acessórios que haja necessidade de substituir.	UN	1