

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Cod.	Descrição		
	1	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, todos os meios de proteção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor e elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro, e sinalização provisória dos trabalhos e desvios de trânsito.	vg	1,00
	2	Muro da rua da escola		
	2.1	Demolições		
2	2.1.1	Demolição com recurso a meios mecânicos de muro em pedra com 28 ml que se encontra em risco de queda e movimento de terras na abertura de cabouco de fundação.	vg	1,00
	2.2	Trabalhos de construção		
3	2.2.1	Construção de muro em betão com 25 ml de comprimento por 1,60m de altura que servirá de suporte à rua.	vg	1,00
4	2.2.2	Reconstrução de muro em pedra de granito com 28ml de comprimento por 1,30m de altura, com aproveitamento das pedras de granito existentes.	vg	1,00
5	2.2.3	Reparação de calçada em paralelo, adjacente ao muro existente, com 30ml de comprimento por 2,50ml de largura, com utilização o paralelo existente.	m2	75,00
6	2.2.3	Reparação de calçada junto dos contentores do lixo, com 15ml de comprimento por 1,70ml de largura, com utilização o paralelo existente.	m2	25,50