

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qty
1	Cod.	Descrição	UN	Preço Unitário
1		Trabalhos Preparatórios		
2	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, todos os meios de proteção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor e elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei N° 273/2003 de 29 de Outubro, e sinalização provisória dos trabalhos e desvios de trânsito.	vg	1,00
2		Pavimentação		
3	2.1	Execução de frezagem de pavimento betuminoso existente numa profundidade de 0,05m de espessura, incluindo limpeza e remoção de sobantes a vazadouro licenciado.	m2	919,00
4	2.2	Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta/rápida à razão de 0,80Kg/m2 incluindo preparação e limpeza da camada de base.	m2	919,00
5	2.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste com 0,05 m de espessura mínima após recalque em mistura betuminosa densa, incluindo cilindramento e remates com placa vibradora.	m3	919,00
3		Marcações de Sinalização Horizontal		
3.1		Fornecimento e execução de sinalização horizontal em "Termark", incluindo mobilização de meios e equipamentos necessários.		
6	3.1.1	Símbolo H, cor branco, dimensão 1800x3000mm, espessura de 400mm.	vg	1,00
7	3.1.2	Símbolo Círculo, cor amarelo, dimensão linha, 20,42 ml e espessura 500mm	vg	1,00
8	3.1.3	Símbolo Círculo, cor branco, dimensão linha, 33,90 ml e espessura 300mm.	vg	1,00
9	3.1.4	Símbolo Círculo, cor branco, linha tracejada numa extensão de 61,26 ml e espessura 300mm.	vg	1,00
10	3.1.5	Algarismo 13, cor branco, com 600mm de altura	UN	1,00