

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qty
1	1	Mobilização dos meios, controlo de qualidade, segurança e assistência técnica.	vg	1
2	2	Fornecimento e instalação de drenos em tubo geodreno com diâmetro 60mm, incluindo todos os fornecimentos e remates necessários.	UN	10
3	3	Fornecimento e aplicação de argamassa pigmentada de cimento branco e areia, com 4 cm de espessura, aplicada por projeção por via seca armada, sobre rede de carbono armomesh 200, incluindo todos os fornecimentos e remates necessários.	m2	95
4	4	Fornecimento e execução de impermeabilização da zona de circulação pedonal adjacente à bancada, entre a bancada e a vedação em madeira existente, com aplicação de tela de polietileno e betonilha pigmentada armada com rede de fibra de carbono, incluindo reposição dos toros de contenção em madeira tratada e demais fornecimentos e remates necessários.	m2	45
5	5	Execução de prospeções e sondagens para determinação do traçado da rede de incêndios e das condições de funcionamento das bocas de incêndio incluindo todos os trabalhos complementares necessários.	vg	1
6	6	Execução de tamponamento, corte do troço em rotura e construção de fundações para os novos extremos da rede de incêndio, incluindo todos os fornecimentos e remates necessários.	vg	1