

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0.	ESTALEIRO		
	.	Montagem, desmontagem de estaleiro que inclui a confinação/vedação do espaço exterior do local de trabalho, a montagem, aluguer e desmontagem de todos os andaimes necessários nas várias fases da obra, cumprindo a legislação em vigor para trabalhos em altura nas áreas a intervir, a limpeza diária dos locais de obra de forma a que os novos espaços se mantenham utilizáveis no decorrer da obra. Limpeza final com a conclusão da obra.		
	.	Implementação de todas as medidas de segurança, incluindo sinalização e equipamento de protecção, de acordo com a legislação em vigor.		
1	0.1	O transporte de resíduos só pode ser efectuado por entidades autorizadas em condições ambientalmente adequadas.	vg	1
	.	O adjudicatário terá de garantir o adequado encaminhamento dos resíduos para o destino final, tendo em conta a legislação aplicável relativamente à gestão e resíduos.		
	.	O adjudicatário deverá assegurar a confirmação de que as instalações para onde são conduzidos os resíduos são instalações autorizadas e licenciadas para o efeito.		
	.	Nota: É obrigatório a apresentação das guias de confirmação do reencaminhamento dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado.		
	.	- Recomenda-se uma visita ao local da obra para conhecimento de todos os trabalhos aqui descritos e respectivas condições.		
	1.	DESMONTE		
	1.1	Desmonte e remoção de vãos existente nos alçado do edifício sem deteriorar elementos construtivos contíguos, incluindo a remoção da estrutura de suporte e o transporte para vazadouro próprio autorizado:		
	1.1.1	R/C		
2	1.1.1.1	Vão de porta (850X2150)	UN	2
3	1.1.1.2	Vítal do vão de entrada (1100X2150)	UN	1
4	1.1.1.3	Vão de janela (2050X2150)	UN	1
5	1.1.1.4	Vão de porta (850X1500)	UN	1
	1.1.2	1º Andar		
6	1.1.2.1	Vão de janela (2050X2150)	UN	1
7	1.1.2.2	Vão de janela (1200X1200)	UN	3
8	1.1.2.3	Vão de janela (700X1200)	UN	3
9	1.1.2.4	Vão de janela (700X600)	UN	1
10	1.1.2.5	Vão de janela (550X1900)	UN	1
11	1.1.2.6	Vão de janela (500X1350)	UN	1
	2.	Execução de vãos de alvenaria		
	2.1	Fornecimento e assentamento de paredes constituídas por alvenaria simples de tijolo cerâmico 30x20x11, incluindo argamassa de assentamento de areia e cimento Portland ao traço de 1:4, refecimento de juntas, remates e todos os trabalhos inerentes à sua boa execução.		
	2.1.1	R/C		
12	2.1.1.1	Vão de porta (850X2150)	UN	2
13	2.1.1.2	Vítal do vão de entrada (1100X2150)	UN	1
14	2.1.1.3	Vão de janela (2050X2150)	UN	1
15	2.1.1.4	Vão de porta (850X1500)	UN	1
	2.1.2	1º Andar		
16	2.1.2.1	Vão de janela (2050X2150)	UN	1
17	2.1.2.2	Vão de janela (1200X1200)	UN	3

18	2.1.2.3	Vão de janela (700X1200)	UN	3
19	2.1.2.4	Vão de janela (700X600)	UN	1
20	2.1.2.5	Vão de janela (550X1900)	UN	1
21	2.1.2.6	Vão de janela (500X1350)	UN	1
22	2.2	Fornecimento e aplicação de salpisco em novas paredes de alvenaria de cerâmica, incluindo remates e todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários ao seu bom acabamento.	m2	25,12