



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com as normas, incluindo todos os arranjos e limpezas após a conclusão das obras. Manutenção, durante o prazo de execução da obra, dos arruamentos de acesso limpos e em boas condições de circulação. Cumprimento das normas de higiene e segurança, bem assim como do Plano de Higiene e Segurança aprovado. Cumprimento das normas e do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. Inclui todos os trabalhos preparatórios e acessórios.	vg	1
	2.	PAVIMENTAÇÃO		
2	2.1	Escavação para substituição de solos de fundação, quando estes não apresentem as qualidades adequadas para base e sub-base do pavimento, incluindo a sua substituição por tout-venant compactado por camadas de 0,20m e o transporte a vazadouro dos produtos sobranes.	m3	217
3	2.2	Levantamento de calçada grossa em calcário, incluindo o depósito e armazenamento.	m2	836
4	2.3	Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão betuminosa do tipo ECL-1 à taxa de 1,5 Kg/m2	m2	710
5	2.4	Fornecimento e aplicação de betão betuminoso em camada de mistura de regularização AC20 BIN 50/70 (MBD) com uma espessura mínima de 0,06m, incluindo levantamento ou rebaixamento de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento.	m2	710
	3	DRENAGEM		
6	3.1	Fornecimento e aplicação de tubo em polipropileno corrugado da classe SN8, DN250, para encaminhamento das águas pluviais (berma em terra e terreno agrícola), incluindo a movimentação de terras necessária à abertura e tapamento de valas, execução de almofada e camada de proteção em pó de pedra, aterro em tout-venant e transporte a vazadouro dos produtos sobranes.	ml	52
7	3.2	Execução de valetas revestidas em betão C20/25, com 0,10m de espessura e largura média de 0,75m, incluindo abertura de caixa, transporte a vazadouro de produtos sobranes e fundação em tout-venant com 0,15m de espessura.	ml	257
8	3.3	Execução de caixa de visita/recolha em betão préfabricado com somidouros secção útil de 650x350 e grelha em FFD C250 da BENITO ,ou equivalente, incluindo remates da tubagem e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	UN	8