



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Montagem e Desmontagem do Estaleiro		
1	1.1	Montagem de estaleiro, para apoio à execução da obra, incluindo implementação PSS e PPGRCD.	UN	1
2	1.2	Desmontagem de estaleiro, que serviu à execução da obra.	UN	1
	2	Demolições		
3	2.1	Demolição de depósito de água, composto por paredes em alvenarias de pedra argamassada, rebecadas pelo interior e exterior, fundo executado através de pedra argamassada revestida com tijoleira de cerâmicas, laje aligeirada em betão armado na cobertura, composta por vigotas pré-esforçadas, abobadilhas de cimento, camada de compressão com armadura de distribuição e viga cinta de bordadura, com a utilização dos meios mecânicos adequados, incluindo carga, descarga e transporte a vazadouro licenciado, regularização final do terreno e limpezas finais.	UN	1
4	2.2	Demolição de anexo, composto por paredes em alvenarias de tijolo cerâmico, rebocadas pelo interior e exterior, piso composto por massame de betão, estrutura de cobertura com elementos de madeira, revestida com telha cerâmica e vãos em madeira (2 janelas e 1 porta), com a utilização dos meios mecânicos adequados, incluindo carga, descarga e transporte a vazadouro licenciado, regularização final do terreno e limpezas finais.	UN	1
	3	Drenagem Longitudinal Subterrânea		
5	3.1	Fornecimento e execução de dreno constituído por tubo drenagem Ø160 mm envolvido em manta geotêxtil de 250 g/m ² e material drenante ("Burgau" - seixo rolado grosso com a granulometria 30mm a 150mm), incluindo todos os movimentos de terra necessários à abertura de vala, aterro sobre a camada drenante através do fornecimento e aplicação de "tout-venant" 1ª qualidade, carga e transporte a vazadouro das terras sobrantes provenientes, ligação à caixa de visita existente e todos os trabalhos complementares, pronto a funcionar.	m	40