



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, instalação, manutenção e desmontagem de estaleiro de obra junto ao local, incluindo instalações para a Fiscalização/Dono de Obra conforme definido no caderno de encargos, ligação às infraestruturas existentes, abertura de vias de acesso, vedações e desmatação se necessário.	vg	1
2	1.2	Plano de segurança, Saúde e Higiene e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente.	vg	1
3	1.3	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente.	vg	1
	2	Muros Exteriores		
	2.1	Demolições		
4	2.1.1	Picagem e remoção de argamassas e rebocos do anexo existente, incluindo transporte de material sobran te a vazadouro, todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	vg	1
5	2.1.2	Preparação do terreno exterior para execução do trabalho do reboco, incluindo transporte dos produtos a vazadouro.	vg	1
6	2.1.3	Preparação e lavagem das paredes a rebocar e capeamento do muro, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução.	m2	915,4
7	2.1.4	Reparação do capeamento das paredes, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução.	vg	1
	2.2	Revestimentos e Pinturas		
8	2.2.1	Lavagem da parede das traseiras do cemitério, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	115
9	2.2.2	Fornecimento e execução de reboco areado com areia branca e cimento aplicado manualmente e diretamente areado com esponja, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios complementares.	m2	691
10	2.2.3	Fornecimento e aplicação de pintura do reboco das paredes exteriores, e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	m2	691
11	2.2.4	Fornecimento e aplicação de pintura no capeamento do muro, e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	m2	224,4
	2.3	Serralharias		
12	2.3.1	Preparação das grades do escalão interior do cemitério para pintura, incluindo todos os trabalhos necessários.	vg	1
13	2.3.2	Fornecimento e execução da pintura das grades do escalão interior do cemitério, incluindo todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	vg	1
14	2.3.3	Fornecimento e execução da pintura do portão principal, incluindo todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	UN	1
15	2.3.4	Fornecimento e execução da pintura da porta da arrecadação/anexo, incluindo todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	UN	1
	3	Capela e Anexos		
	3.1	Demolições		
16	3.1.1	Remoção de cobertura existente, estrutura de madeira, telhas e tetos interiores, incluindo transporte de material sobran te a vazadouro, todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	vg	1
	3.2	Revestimentos e Pinturas		
17	3.2.1	Lavagem das paredes e cimalha, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	176,6
18	3.2.2	Fornecimento e aplicação de pintura das paredes exteriores, e todos os trabalhos necessários.	m2	159,8
19	3.2.3	Fornecimento e aplicação de pintura das paredes interiores, e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	m2	181,5
20	3.2.4	Fornecimento e aplicação de pintura da cimalha e telas do beirado, e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	ml	42
	3.3	Serralharias		
21	3.3.1	Fornecimento e aplicação de janela igual à existente no alçado principal (anexo), incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a um bom acabamento.	UN	1
22	3.3.2	Fornecimento e execução da pintura das grades das janelas, incluindo todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	vg	1
23	3.3.3	Fornecimento e execução da pintura da porta principal, incluindo todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	UN	1



Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão

Procedimento E02/2023

24	3.3.4	Fornecimento e execução da pintura das portas laterais, incluindo todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	UN	2
	3.4	Cobertura		
25	3.4.1	Fornecimento e execução de cobertura nova constituída por uma asna e madres em perfis galvanizados, chapa sanduiche de 3 cm, ripa galvanizada, telha de aba e canudo CS F2, remates no reboco interior e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	m2	98
26	3.4.2	Fornecimento e execução de beirado á portuguesa com telha de canudo com enchimento da telha de cima com argamassa de cimento, cantos, remates no reboco exterior e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	ml	42
27	3.4.3	Fornecimento e execução de cumes, patas de leão, tamancos e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	ml	35