

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO - TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem de estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de proteção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.2	Sinalização provisória dos trabalhos e desvios de trânsito.	vg	1
3	1.3	Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro.	vg	1
	2	LIMPEZA		
4	2.1	Limpeza da linha de água e extremidades, encaminhamento dos sobrantes para vazadouro, incluindo todos os materiais, equipamentos e acessórios necessários à correta realização do artigo, nos termos das indicações do parecer da APA.	vg	1
	3	MOVIMENTOS DE TERRAS		
5	3.1	Fornecimento e execução de movimentos de terras necessários à implantação do muro de suporte de terras, inclui remoção de muro existente, escavação em terreno de qualquer natureza, aterro, transporte a vazadouro e respetivas fundações. E todos os trabalhos e acessórios ao seu perfeito acabamento.	m2	50
	4	MUROS DE SUPORTE EM PEDRA		
6	4.1	Reparação de muros com pedra em granito de média dimensões, realização de manutenção e reparação ao muro existente, incluindo fornecimento e aplicação de pedra em granito de média dimensão e juntas em argamassa de cimento para garantir a impermeabilização, incluindo todos os trabalhos, máquinas e acessórios necessários à completa realização do artigo.	m2	35