

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	Cod.	Descrição	UN	Preço Unitário
1		Trabalhos Preparatórios		
2	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, todos os meios de proteção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor e elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei N° 273/2003 de 29 de Outubro, e sinalização provisória dos trabalhos e desvios de trânsito.	vg	1,00
2		Muro da rua da escola		
	2.1	Demolições		
3	2.1.1	Demolição com recurso a meios mecânicos de muro em pedra com 30 ml que se encontra em risco de queda, remoção de rails de proteção e movimento de terras na abertura de cabouco de fundação. Remoção a vazadouro licenciado de materiais sobantes. E eventuais reparações e desvios de infra-estruturas existentes e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00
	2.2	Trabalhos de construção		
4	2.2.1	Fornecimento e execução de 30 ml de muro em betão ciclópico com pedra em granito de grandes dimensões na fundação, com face exterior apurada, assentes em betão com espessura variável (fundação min 1,80m de largura / acima da cota do pavimento do arruamento min 0,60m) e altura média respetivamente 3,50m, incluindo fundações, cofragens, drenagens e os demais trabalhos necessários à completa realização do artigo.	vg	1,00
5	2.2.2	Reposição de pavimento em tapete betuminoso, incluindo abertura de caixa, colocação de camada com 0,20m de toutvenant devidamente compactado, rega de impregnação e colocação de camada de regularização/desgaste com 0,06m de espessura mínima após recalque em mistura betuminosa densa, com 30ml de comprimento por 3,00ml de largura.	vg	1,00
6	2.2.3	Recolocação de rails de proteção, incluindo todos os trabalhos necessários à sua fixação.	vg	1,00
7	2.2.4	Subida de tampas de caixas de visita existentes para a cota do pavimento.	vg	1,00