

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADAS DE ACESSO ÀS ZONAS TÉCNICAS NA COBERTURA DO TEATRO MUNICIPAL DE PORTIMÃO		
	1.1	ESTALEIRO		
1	1.1.1	Criação de condições de trabalho nomeadamente deslocações, coordenação, segurança;	vg	1
2	1.1.2	Corte de via, por 2 dias;	vg	1
3	1.1.3	Aluguer de auto-grua com alcance de 30m, por 2 dias;	vg	1
	1.2	ESCADAS METÁLICAS		
4	1.2.1	TIPO 1 - Execução, fornecimento e montagem de escada metálica tipo Marinheiro, constituída por tubo estrutural 100x100x3mm, IPE120, RHS, barra 50x8mm, chapas recasold c/ malha 30x30mm, degrau em CHS 26,9x3,2mm, portas de acesso e guardas em cada patamar, incluindo trabalhos de soldagem e fixação, metalização e pintura na cor aprox. RAL 7035, para acesso à cobertura dos painéis solares no lado norte do edifício.	UN	1
5	1.2.2	TIPO 2 - Execução, fornecimento e montagem de escada metálica tipo Marinheiro, constituída por cantoneira 80x5mm, barra 50x8mm e degrau em CHS 26,9x3,2mm, incluindo trabalhos de fixação, metalização e pintura na cor aprox. RAL 7035, para acesso ao terraço noroeste do edifício.	UN	1
6	1.2.3	TIPO 3 - Execução, fornecimento e montagem de escada metálica tipo Marinheiro, constituída por viga em tubo estrutural 100x100x3mm, IPE120, RHS, barra 50x8mm, chapas recasold c/ malha 30x30mm, degrau em CHS 26,9x3,2mm, portas de acesso e guardas em cada patamar, incluindo trabalhos de soldagem e fixação, metalização e pintura na cor aprox. RAL 7035, para acesso ao terraço com aparelhos de AC no lado poente do edifício.	UN	1
7	1.2.4	TIPO 4 - Execução, fornecimento e montagem de escada metálica, constituída por viga HEB140, RHS120x60x4, RHS80x5, chapas recasold c/ malha 30x30mm e guardas, incluindo trabalhos de soldagem e fixação metalização e pintura na cor aprox. RAL 7035, para acesso ao terraço frontal ao edifício, lado sul.	UN	1
8	1.2.5	TIPO 5 - Execução, fornecimento e montagem de estrutura em RHS100x60x3mm, com 2 escadas e chapeado com gradil ou chapa antiderrapante a decidir, incluindo trabalhos de soldagem e fixação, metalização e pintura na cor aprox. RAL 7035, sobre condutas na torre dos AVAC's.	UN	1
9	1.2.6	TIPO 6 - Execução, fornecimento e montagem de estrutura em RHS, com degraus em chapa antiderrapante, incluindo trabalhos de soldagem e fixação, metalização e pintura na cor aprox. RAL 7035, sobre condutas na torre dos AVAC's.	UN	1
	1.3	ESTRUTURAS DE ACESSO		
10	1.3.1	Execução de portas de acesso técnico com lâminas tipo Luxalon existente, 2000x1000mm, no lado norte e sul da torre dos AVAC's, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários para um bom acabamento.	UN	2
11	1.3.2	Execução de porta de acesso técnico com lâminas tipo Luxalon existente, 1160x1000mm, no lado norte da torre dos AVAC's, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários para um bom acabamento.	UN	1
12	1.3.3	Fecho de acesso existente no lado norte da torre dos AVAC's para abertura em outro local, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários para um bom acabamento.	UN	1
	1.4	OUTROS TRABALHOS		
13	1.4.1	Adaptação da posição da luminária existente na parede do terraço nordeste, para criar espaço para a montagem de escada metálica.	UN	1
14	1.4.2	Fornecimento e montagem de linha de vida, constituído por 1 cabo de aço Ø6mm, 2 esticadores e 2 apoios nas extremidades, na cumeeira da cobertura semi-circular mais elevada do edifício, para efeitos de manutenção da caleira existente na base da referida cobertura.	UN	1