



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.1	ESTALEIRO		
1	1.1.1	Montagem, instalação, manutenção e desmontagem de estaleiro de obra junto ao local, conforme definido no caderno de encargos, vedações e desmatação se necessário. Inclui a implementação de Plano de Segurança e Saúde (PSS) e Plano de Gestão de Resíduos (PGR)	UN	8
	1.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS		
2	1.2.1	Levantamento de calçada existente e abertura de caixa para base de acordo com o modelo, tipo, apresentado	UN	8
3	1.2.2	Abertura de fundações (chumbadouros) para fixação da estrutura, incluindo transporte de materiais sobrantes e sua perfeita fixação com betão	UN	8
4	1.2.3	Fornecimento e montagem de abrigo, incluindo painel informativo e afixação de brasão ou equivalente nos painéis laterais de acordo com as características apresentadas no anexo da memória descritiva, bem como de sinal H20A, dimensão reduzida, em alumínio e tela tipo 2, banco e identificação da paragem conforme designado pela fiscalização, incluindo todos os materiais e equipamentos necessários	UN	8
5	1.2.4	Fornecimento e aplicação de lajetas de granito da região 0,30x0,30x0,03 incluindo betonilha de regularização	m2	45
6	1.2.5	Reposição de calçada	vg	8