



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	N	NOTAS:		
	N.1	Os critérios de medição a considerar são os estipulados pelo LNEC.		
	N.2	Está compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.		
	N.3	Está compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatórios e de base, incluindo todos os materiais e acessórios, necessários à sua execução e perfeito acabamento.		
	N.4	Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às características do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.		
	N.5	Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às demolições a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.		
	N.6	Todos os materiais a demolir ou a remover serão considerados como reutilizáveis, pelo que deverão ser tomadas todas as medidas necessárias à sua perfeita conservação e colocados em depósito ou em vazadouro do adjudicatário, tudo conforme indicações da fiscalização.		
	N.7	Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto aos trabalhos a efetuar de escoramentos em valas, proteções das paredes existentes a manter dos edifícios, pois é sua obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.		
	N.8	As eventuais referências a marcas de materiais, produtos ou equipamentos são apresentados a título meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se associados aos termos "DO TIPO" e "OU EQUIVALENTE".		
	T	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	T.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de acordo com o artigo 350º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo implementação e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, implementação e desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, vedação da zona a intervir, manutenção, colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos.	vg	1
2	T.2	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22-A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	vg	1
	A	PAVIMENTAÇÃO		
	A.1	Em calçada de granito		
3	A.1.1	Abertura de caixa com 0.30m, incluindo pequenos movimentos de terras para acerto altimétrico da plataforma, consolidação e compactação, carga, transporte e descarga dos materiais sobantes para vazadouro devidamente autorizado e todos os trabalhos necessários.	m2	2020
4	A.1.2	Fornecimento e aplicação de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa do tipo "tout-venant" com 0.15 m de espessura, incluindo compactação, rega e todos os trabalhos complementares.	m2	2020
5	A.1.3	Fornecimento e aplicação de cubos de granito de 1ª escolha do tipo Freixeiras ou equivalente com as dimensões de (11x11x11cm) incluindo: execução de valetas para encaminhamento das águas pluviais, quando necessário, fornecimento e aplicação da base em areão com 0.10m e camada de areão com 0.03m para preenchimento de juntas, regularização, compactação e todos os trabalhos e materiais complementares para a sua completa execução de acordo com as cotas do pavimento existente.	m2	2020
	A.2	Em lajeta		
6	A.2.1	Abertura de caixa com 0.28m, incluindo pequenos movimentos de terras para acerto altimétrico da plataforma, consolidação e compactação, carga, transporte e descarga dos materiais sobantes para vazadouro devidamente autorizado e todos os trabalhos necessários.	m2	120



Município de Castelo Branco

Procedimento CP E 12/2023

7	A.2.2	Fornecimento e aplicação de lajeta de granito do tipo Placas Britadas 60x40, Ref. 312 Granito cinza da "Macell", ou equivalente, incluindo fornecimento e execução de massame em betão ligeiramento armado com 0.10m de espessura, assente sobre camada de tout-venant com 0.15m de espessura, regularização de superfície de acordo com cotas de projeto, remates, cortes e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua correcta execução e ao seu perfeito acabamento.	m2	120
	A.3	Guias de remate		
8	A.3.1	Fornecimento e aplicação de lancil de betão da Artebel refª LGU 2512\ ou equivalente com as dimensões de 1,00 x 0,25 x 0,12 x 0,08 x 0,1m (c x a x l x h x b), 1ª qualidade, incluindo fundação em betão para o seu total assentamento, cortes, preenchimento de juntas com argamassa, carga e transporte de material sobranter para vazadouro e todos os materiais e trabalhos complementares.	m	180
	B	DIVERSOS		
9	B.1	Deslocação e colocação de bancos existentes, incluindo fundação em betão para o seu assentamento e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua completa execução.	UN	7
	C	DRENAGEM		
10	C.1	Fornecimento e execução de sumidouro em betão pré-fabricado, nas dimensões de 0.60x0.40x1.00m, incluindo aro e grelha articulado em FFD, anti-roubo, nas dimensões 0.60x0.40 de abertura livre para encastrar no pavimento, movimentação de terras e todos os trabalhos complementares.	UN	2
11	C.2	Fornecimento e aplicação de todo o material para rebaixamento ou levantamento de: tampas, sumidouros e caixas de infra-estruturas existentes no pavimento, incluindo todos os trabalhos complementares.	UN	8