

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem de estaleiro, incluindo vedação tipo tapume com porta de acesso em materiais resistentes, em cumprimento com todas as disposições legais em vigor. A altura mínima da vedação deverá ser 2,00 metros. Inclui sinalética de segurança. Inclui área para depósito de materiais.	vg	1
2	1.2	Fornecimento e instalação do painel de identificação da empreitada conforme layout enviado pelo Dono de Obra.	UN	1
3	1.3	Execução da desmontagem do estaleiro no final da obra, de modo a deixar o local em condições, senão iguais, pelo menos semelhantes as encontradas no início, incluindo a reposição de pavimentos e solo com materiais iguais aos existentes.	vg	1
	2	IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DE SEGURANÇA E RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO		
4	2.1	Implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre segurança e saúde e/ou Plano de Segurança e Saúde, quer para o estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo, todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e trabalhos. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor quer pela entidade de segurança do dono da obra e/ou Fiscalização.	vg	1
5	2.2	Implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD), incluindo a recolha, separação, armazenamento temporário, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão selectiva da RCD, aplicação em obra de metodologia de triagem da RCD, ou nos casos que aí não seja possível o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade através de operadores de transporte e gestão licenciados, assegurando igualmente que os RCD são mantidos na obra o menos tempo possível. Bem como a promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra. incluindo-se também no âmbito deste artigo o pagamento de todas as taxas relativas a gestão e tratamento de resíduos inertes para depósito em aterro.	vg	1
	3	DESMONTAGEM ELEVADORES EXISTENTES		
	3.1	Desmontagem de todo o equipamento a ser substituído. Inclui todos os trabalhos, meios, transporte, produtos, acessórios, equipamentos e mão de obra necessários a completa e segura execução das tarefas. Inclui sinalização de segurança, bem como todo o equipamento de proteção necessário a completa execução dos trabalhos. Inclui todos os trabalhos de construção civil e eletricidade associados a desmontagem de todos os componentes dos ascensores. Trabalhos deverão ser devidamente faseados consoante execução das diferentes fases da intervenção incluídas no caderno de encargos e anexo.		
6	3.1.1	No edifício 1	vg	1
7	3.1.2	No edifício 2	vg	1
8	3.2	Transporte, remoção e tratamento de materiais, de equipamento, peças e acessórios desmontados para local adequado, vazadouro certificado, em cumprimento de todas as disposições e exigências legais em vigor. Com limpeza geral dos espaços intervencionados. Todos os trabalhos deverão cumprir todas as disposições legais e técnicas em vigor.	UN	8
	4	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO NOS ASCENSORES		
	4.1	Fornecimento e montagem de equipamento a instalar, de acordo com caderno de encargos, incluindo todos os componentes, maquinaria, estruturas, revestimento, decoração de cabina, peças, programação, eventuais medidas compensatórias necessárias, acessórios gerais, acessórios de interligação, fixação, incluindo toda a mão de obra necessária a completa execução das tarefas, de forma a deixar o elevador modernizado em funcionamento total, seguro e em conformidade com disposições legais em vigor. Inclui todos os trabalhos de construção civil, de eletricidade, ensaios, certificação, registos nas entidades competentes quando aplicável, e em cumprimento com todas as disposições legais e técnicas em vigor e de acordo com todos os trabalhos, disposições, características, funções e especificações técnicas referidas em caderno de encargos e anexo. Inclui transporte de todos os materiais. Os trabalhos deverão ser devidamente faseados consoante execução das diferentes fases da		
9	4.1.1	No edifício 1	UN	4
10	4.1.2	No edifício 2	UN	4
	5	DIVERSOS		



Câmara Municipal do Funchal

Procedimento 05/DMIE/DEE/2023

11	5.1	Fornecimento de telas finais compilação técnica, manuais e toda a documentação relevante do ascensor, componentes de segurança, componentes diversos e acessórios. Inclui plano de manutenção para todo o equipamento, componentes e acessórios. Todos os documentos deverão estar em português.	vg	1
12	5.2	Formação sobre todos os novos equipamentos e componentes instalados. Formação deverá incidir no mínimo sobre: Manobras de emergência, resgate, comunicação bidireccional, desencravamento e posterior encravamento de porta de patamar. Deve incluir procedimentos considerados relevantes pelo fabricante e/ou instalador.	vg	1
13	5.3	Tres cópias de todas as chaves entregues com os ascensores, devidamente identificadas e com procedimentos/recomendações de segurança para sua utilização devidamente interligados com as chaves.	vg	8