

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS				
1	1.1	Montagem, manutenção, exploração e desmontagem de estaleiro.	vg	1	0	0,00
	2	MOVIMENTO DE TERRAS, MODELAÇÃO PRIMÁRIA E DE ACABAMENTO				
2	2.1	Sítio B - Execução de escavações para modelação do terreno às cotas do projecto, sendo as terras sobranter utilizadas nos aterros;	m3	20	0	0,00
3	2.2	Sítio B - Execução de aterro, com terra vegetal, incluindo fornecimento e colocação e acerto de modelação de acabamento, tendo em atenção a modelação da valeta e especial cuidado com a rede de rega existente.	m3	94	0	0,00
4	2.3	Sítio C - Execução de escavações para acerto de modelação das charcas. As terras sobranter são transportadas para local a definir pelo Dono de Obra.	m3	10	0	0,00
5	2.4	Sítio C - Pedras de composição paisagística: Fornecimento e assentamento de pedras de granito de erosão natural, de composição paisagística, com formas orgânicas e alongadas e com estereotomia expressiva em granito amarelo com veios. Dimensões médias de referência: >0,70m x >2,50m x >0,60m. Considerando o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e todos os trabalhos complementares;	UN	3	0	0,00
	3	PAVIMENTOS				
6	3.1	Sítio C - Calçada de cubo granito: Fornecimento e assentamento de cubos de granito sobre base de traço-seco de 1:5 (h=0,08 m) e sub-base em tout-venant (h=0,30m). Considerando abertura de caixa, regularização. Inclui fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e todos os trabalhos complementares.	m3	30	0	0,00
	4	Charcas drenantes:				
7	4.1	Sítio B - Remoção da charca assinalada em planta e reutilização das pedras nas charcas vizinhas a calibrar.	UN	1	0	0,00
8	4.2	Sítio B - Ampliação e afundamento das 2 charcas indicadas em planta, Incluindo fornecimento e colocação de pedra velha aparelhada no barramento (3 m3), poço drenante em rachão sobre o qual se aplica uma camada de cascalho e sobre este uma camada de godo (à superfície) com granulometria entre 3/5mm.	UN	1	0	0,00
9	4.3	Sítio C - Ampliação e afundamento das 2 charcas indicadas em planta, Incluindo fornecimento e colocação, numa das charcas, de 2 pedras de composição paisagista (medidas em artigo próprio). Ampliação de poço drenante em rachão sobre o qual se aplica uma camada de cascalho e sobre este uma camada de godo (à superfície) com granulometria entre 3/5mm. A 2ª charca é simples sem pedras de bordadura e os trabalhos limitam-se a alonga-la, afundar o leito, sendo a terra de escavação colocada em lomba na bordadura de contenção.	UN	1	0	0,00
Total						0,00