



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Remoção de telhas, incluindo todos os trabalhos, mão de obra, equipamento, materiais e acessórios necessários e transporte dos resíduos a operador licenciado.	m2	40
2	1.2	Limpeza de caleiras e tubos de queda, incluindo todos os trabalhos, mão de obra, equipamento, materiais e acessórios necessários.	m	71
	2	Substituição de Telhado		
3	2.1	Fornecimento e aplicação de painel OSB com 12mm de espessura, incluindo todos os trabalhos, mão de obra, equipamento, materiais e acessórios necessários.	m2	40
4	2.2	Fornecimento e aplicação de Ripa de PVC, BT "ONDULINE", de 22x30 mm e 0,6 mm de espessura, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, mão de obra, equipamento, materiais e acessórios necessários.	m2	40
5	2.3	Fornecimento e aplicação de subtelha do tipo SubTelha ST150 da Ondaline, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, mão de obra, equipamento, materiais e acessórios necessários.	m2	40
6	2.4	Fornecimento e aplicação de telha do tipo lusa, incluindo todos os trabalhos, mão de obra, equipamento, materiais e acessórios necessários.	m2	40
	3	Limpeza e Manutenção de Telhado		
7	3.1	Limpeza de cobertura retirando a sujidade acumulada com meios manuais, e aplicação de líquido de limpeza para a eliminação de bolores, fungos ou manchas de gordura., incluindo substituição de telhas danificadas por telhas iguais às existentes e todos os trabalhos, mão de obra, equipamento, materiais e acessórios necessários.	m2	580
8	3.2	Fornecimento e aplicação de produto Hidrofugante nos Telhados, incluindo todos os trabalhos, mão de obra, equipamento, materiais e acessórios necessários.	m2	620