

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, todos os meios de proteção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor e elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro.	vg	1,00
	2	Pavimentos		
2	2.1	Execução de abertura de caixa e fornecimento e aplicação de base em material britado \ " tout-venant \ ", com 30cm de espessura após recalque, devidamente espalhado, regado e compactado, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução. Tudo de acordo com especificação do caderno de encargos. (zonas de intervenção a indicar pela fiscalização)	m2	170,00
3	2.2	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta/rápida à razão de 0,80Kg/m2 incluindo preparação e limpeza da camada de base. (zonas de intervenção a indicar pela fiscalização)	m2	362,00
4	2.3	Fornecimento e aplicação de camada de regularização/desgaste com 0,06 m de espessura mínima após recalque em mistura betuminosa densa, incluindo cilindramento e remates com placa vibradora. (zonas de intervenção a indicar pela fiscalização)	km2	362,00