

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e posterior desmontagem do estaleiro de apoio à obra, devidamente sectorizado, vedado e não interfira com o bom andamento dos trabalhos, incluindo todas as obras necessárias de acesso, segurança e equipamento de apoio necessário à fiscalização da obra, placa de obra, sinalização dos trabalhos, plano de segurança, plano de gestão de resíduos, iluminação, encargos inerentes, fornecimento montagem e desmontagem de andaime certificado para os diversos trabalhos de obra e limpeza final do local afecto à obra.	vg	1
	2	MÓDULO A - NOVO BALCÃO		
	2.1	DESMONTAGENS E ADAPTAÇÕES		
2	2.1.1	Desmontagem de teto falso amovível na envolvente da nova divisória, necessário à adaptação das instalações e execução da divisória.	vg	1
3	2.1.2	Adaptação de passa-mãos em madeira existentes no desenvolvimento das paredes de ambos os lados do alinhamento da nova divisória, em cerca de 40cm no total, necessário à execução da nova divisória.	vg	1
	2.2	DIVISÓRIA COM PORTA DE ACESSO		
4	2.2.1	Execução de divisória em gesso cartonado contituida por 2 placas BA13mm, estrutura 50mm + 2 placas BA13mm, com o interior preenchido com lã de rocha 40mm, densidade 70kgs/m3, incluindo abertura para vão de porta.	m2	3,13
5	2.2.2	Regularização de superfícies envolventes à divisória, necessária à correta execução do trabalho.	vg	1
6	2.2.3	Fornecimento e aplicação de 1 demão de primário de aderência adequado às superfícies interiores a pintar.	m2	6,25
7	2.2.4	Fornecimento e aplicação de tinta na cor branco, aplicada sobre o primário, para acabamento idêntico ao existente nas restantes superfícies.	m2	6,25
8	2.2.5	Fornecimento e aplicação de tinta acrílica na cor branco, aplicada sobre o primário, com as demãos necessárias ao bom acabamento.	m2	6,25
9	2.2.6	Fornecimento e montagem de porta dupla (2 folhas) tipo vai-vém, interior lisa, de acesso ao balcão das senhas, com (2x500)x1000mm, lacada a cinza rato, incluindo aro, molduras, dobradiças, e todos os acessórios e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	UN	1
	2.3	BALCÃO DE ATENDIMENTO		
10	2.3.1	Fornecimento e montagem de balcão com tampo, com 1850x700x110mm, lacada a negro, incluindo estrutura de base, com 1850x140x640mm, lacada a cinza rato, equivalente ao balcão existente no local, incluindo acessórios e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	UN	1
	2.4	ACABAMENTOS		
11	2.4.1	Reposição de teto falso existente na envolvente da nova divisória, incluindo adaptações necessárias da estrutura existente.	vg	1
12	2.4.2	Pintura da envolvente intervencionada com a aplicação de 1 demão de tinta acrílica na cor branco.	vg	1
	3	MÓDULO B - NOVO GABINETE		
	3.1	DESMONTAGENS E ADAPTAÇÕES		
13	3.1.1	Adaptação de passa-mãos em madeira existentes no desenvolvimento das paredes de ambos os lados do alinhamento da nova divisória, em cerca de 40cm no total, necessário à execução da nova divisória.	vg	1
	3.2	DIVISÓRIA COM PORTA DE ACESSO		
14	3.2.1	Execução de divisória em gesso cartonado contituida por 2 placas BA13mm, estrutura 50mm + 2 placas BA13mm, com o interior preenchido com lã de rocha 40mm, densidade 70kgs/m3, incluindo abertura para vão de porta.	m2	7,75
15	3.2.2	Regularização de superfícies envolventes à divisória, necessária à correta execução do trabalho.	vg	1
16	3.2.3	Fornecimento e aplicação de 1 demão de primário de aderência adequado às superfícies interiores a pintar.	m2	15,5
17	3.2.4	Fornecimento e aplicação de tinta na cor branco, aplicada sobre o primário, para acabamento idêntico ao existente nas restantes superfícies.	m2	15,5
18	3.2.5	Fornecimento e aplicação de tinta acrílica na cor branco, aplicada sobre o primário, com as demãos necessárias ao bom acabamento.	m2	15,5

19	3.2.6	Fornecimento e montagem de porta interior lisa de acesso ao gabinete, com 900x2000mm de abrir à direita (1 folha), lacada a cinza rato, equivalente às portas existentes no local, incluindo aro, molduras, dobradiças, fechadura, puxador, mola hidráulica e todos os acessórios e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	UN	1
	3.3	ACABAMENTOS		
20	3.3.1	Fornecimento a aplicação de rodapé de remate da divisória ao pavimento cerâmico existente, em peças equivalentes no formato e cor, caso exista, assente com cola adequada e rejuntamento de juntas.	ml	6
21	3.3.2	Pintura da envolvente intervencionada com a aplicação de 1 demão de tinta acrílica na cor branco.	vg	1