

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Emissário		
1	1.1	Fornecimento e assentamento em vala, de tubagem em PVC DN200mm, PN6, incluindo os movimentos de terra (escavação, aterro, remoção de materiais escavados e o seu transporte a vazadouro certificado), execução de protecção da tubagem, em troços com recobrimento inferior a 1 metro, por envolvimento da tubagem em maciço de betão C20/25 e todos os materiais e trabalhos necessários. A instalação será feita entre as duas caixas de visita existentes, fará o arranque a uma cota que permita que o troço a instalar passe por cima do coletor de águas pluviais existente (manilhas de betão de 800mm), o que terá como consequência a necessidade de execução de protecção da tubagem (recobrimento inferior a 1 metro), por envolvimento da tubagem com betão C20/25, que será feita na zona do estacionamento e da estrada.	ml	44
2	1.2	Execução de queda guiada, em tubo PVC DN200mm, PN6, executada no interior da caixa de visita de juzante, incluindo a fixação da tubagem.	UN	1
3	1.3	Levantamento e reposição de pavimento, constituído por betuminoso. Reposição da camada de desgaste (com espessura de 0,05 m) em betão betuminoso a quente, incluindo rega de colagem com emulsão catiónica rápida à taxa de 0,6 kg/m ² , na zona das valas.	m2	14
4	1.4	Levantamento e reposição de pavimento, constituído por pavê da Cerâmica Vale da Gândara, na zona das valas.	m2	10,5
5	1.5	Levantamento e reposição de pavimento, constituído por pavê hexagonal, na zona das valas.	m2	5,6
6	1.6	Trabalhos de ligação de novos colectores a câmaras de visita existentes, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários	UN	2
7	1.7	Subida cota de fundo da caixa de montante, por enchimento com betão C20/25.	UN	1
8	1.8	Execução de by-pass para desvio dos efluentes da caixa de montante.	UN	1