



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	NP	Nota: Em cada artigo consideram-se incluídos todos os trabalhos, materiais, equipamentos, acessórios e remates necessários e/ou complementares, de forma a garantir-se um perfeito e completo acabamento e funcionamento.		
	I	DIVERSOS		
1	1.	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo reposição de todas as condições iniciais.	vg	1
2	2.	Elaboração e fornecimento das telas finais de todas as especialidades em suporte informático (dwg e pdf) e em papel.	CJ	1
3	3.	Fornecimento dos manuais de todos os equipamentos de todas as instalações em suporte informático (PDF) e papel	CJ	1
4	4.	Elaboração da compilação técnica da empreitada de acordo com o DL 273/2003, em suporte informático (PDF) e em papel.	CJ	1
5	5.	Apoio de construção civil para a adequada execução de todas as instalações especiais	vg	1
6	6.	Execução de limpezas finais	vg	1
7	7.	Desmontagem, remoção e transporte cuidado do mobiliário e equipamento existente nas zonas de intervenção para o armazém do complexo.	vg	1
8	8.	Transporte cuidado para o interior do edifício e montagem do mobiliário anteriormente removido nos locais a indicar pelo Dono da Obra.	vg	1
	II	CONSTRUÇÃO CIVIL		
	1.	INTERVENÇÃO 0.1		
9	1.1	Desmontagem dos vãos exteriores existentes e respetiva pedra de peitoril, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos os remates necessários nas vergas e ombreiras e reparação de danos ou marcas da instalação dos mesmos.	UN	1
10	1.2	Desmontagem e demolição dos roupeiros existentes, conforme planta de alterações, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro autorizado, regularização e execução de acabamento idêntico às zonas adjacentes em pavimentos, paredes e tetos na zona dos roupeiros demolidos, bem como todos os materiais, trabalhos e remates necessários a um perfeito e completo acabamento.	CJ	2
11	1.3	Demolição das paredes indicadas nas plantas de alterações, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro, bem como regularização e execução de revestimento com acabamento idêntico às zonas adjacentes em pavimentos, paredes e tetos na zona das paredes demolidas, bem como todos os materiais, trabalhos e remates necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	20,3
12	1.4	Remoção do revestimento de pavimento e rodapés existente na zona de intervenção, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos os remates necessários nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularização da betonilha existente de forma a que fique em condições para a posterior aplicação do novo revestimento de pavimento.	m2	76
13	1.5	Regularização e nivelamento da betonilha existente em toda a zona de intervenção, de forma a criar uma base perfeitamente nivelada e pronta para receber o novo revestimento de pavimento, incluindo raspagem das betonilhas, picagem de betonilhas e respetiva reexecução onde necessário, carga, remoção e transporte a vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	76
14	1.6	Picagem da betonilha existente e execução de nova betonilha no corredor em frente às instalações sanitárias, de forma a garantir a concordância de cotas de limpo entre os pavimentos existentes e os novos pavimentos, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	4
15	1.7	Fecho do vão de janela exterior em pano duplo de alvenaria de tijolo cerâmico furado com espessura total idêntica às paredes exteriores existentes, incluindo fornecimento e aplicação isolamento térmico em poliestireno extrudido com 5cm de espessura, fornecimento e execução de reboco interior e exterior, execução de todos os remates necessários com os paramentos adjacentes, bem como todos os materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	CJ	1
16	1.8	Execução de paredes em gesso cartonado com dupla placagem em ambas as faces, incluindo estrutura de suporte e contraventamento ao teto real, chapas de gesso cartonado de 13mm de espessura, preenchimento do interior em lâ de rocha com densidade de 150kg/m3, barramentos, abertura de negativos, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e em conformidade com todas as prescrições do fabricante.	m2	51,175



Santa Casa da Misericórdia de Faro

Procedimento CPGS/1/2023

17	1.9	Fornecimento e aplicação de pavimentos vinílicos em rolo do tipo TAPIFLEX EXCELLENCE 65 da Tarkett ou equivalente (cor a definir), com de acordo com as especificações técnicas do fabricante, incluindo medição da humidade nas betonilhas para verificação da sua conformidade com as especificações do fabricante, fornecimento e aplicação de nivelina, execução de juntas soldadas à cor, mata-juntas nas zonas de transição, rodapé em meia cana com 10cm de altura e respetivo perfil em PVC, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários para um perfeito e completo acabamento.	m2	76
18	1.10	Fornecimento e montagem de portas de correr engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com largura de 110cm, incluindo cassete, aros e guarnições em madeira maciça, ferragens, puxadores, batentes, velatura à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	UN	2
	1.11	Fornecimento e montagem de roupeiros, incluindo caixotes interiores em aglomerado de madeira folheado a melamina, portas exteriores e laterais folheadps de forma idêntica às carpintarias existentes, guarnições, módulos de gavetas, maleiro, varão, prateleiras, puxadores, batentes, dobradiças, velatura das portas à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.		
19	1.11.1	Com um módulo	UN	2
20	1.11.2	Com três módulos	UN	1
21	1.12	Execução de pintura interior em paredes, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocultos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	229,1
22	1.13	Execução de pintura interior em tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocultos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	76
2		INTERVENÇÃO 0.2		
23	2.1	Desmontagem dos vãos exteriores existentes e respetiva pedra de peitoril, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos os remates necessários nas vergas e ombreiras e reparação de danos ou marcas da instalação dos mesmos.	UN	1
24	2.2	Desmontagem e demolição dos roupeiros existentes, conforme planta de alterações, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro autorizado, regularização e execução de acabamento idêntico às zonas adjacentes em pavimentos, paredes e tetos na zona dos roupeiros demolidos, bem como todos os materiais, trabalhos e remates necessários a um perfeito e completo acabamento.	CJ	2
25	2.3	Demolição das paredes indicadas nas plantas de alterações, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro, bem como regularização e execução de revestimento com acabamento idêntico às zonas adjacentes em pavimentos, paredes e tetos na zona das paredes demolidas, bem como todos os materiais, trabalhos e remates necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	25,52
26	2.4	Remoção do revestimento de pavimento e rodapés existente na zona de intervenção, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos os remates necessários nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularização da betonilha existente de forma a que fique em condições para a posterior aplicação do novo revestimento de pavimento.	m2	76
27	2.5	Regularização e nivelamento da betonilha existente em toda a zona de intervenção, de forma a criar uma base perfeitamente nivelada e pronta para receber o novo revestimento de pavimento, incluindo raspagem das betonilhas, picagem de betonilhas e respetiva reexecução onde necessário, carga, remoção e transporte a vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	76
28	2.6	Picagem da betonilha existente e execução de nova betonilha no corredor em frente à instalação sanitárias, de forma a garantir a concordância de cotas de limpo entre os pavimentos existentes e os novos pavimentos, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobantes, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	4,3
29	2.7	Fecho do vão de janela exterior em pano duplo de alvenaria de tijolo cerâmico furado com espessura total idêntica às paredes exteriores existentes, incluindo fornecimento e aplicação isolamento térmico em poliestireno extrudido com 5cm de espessura, fornecimento e execução de reboco interior e exterior, execução de todos os remates necessários com os paramentos adjacentes, bem como todos os materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	CJ	1
30	2.8	Execução de parede em pano simples de alvenaria de tijolo cerâmico furado de 15cm (na zona do roupeiro confinante com a zona de pessoal), incluindo reboco em ambas as faces, execução de todos os remates necessários nos paramentos adjacentes, bem como todos os materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	9



Santa Casa da Misericórdia de Faro

Procedimento CPGS/1/2023

31	2.9	Execução de paredes em gesso cartonado com dupla placagem em ambas as faces, incluindo estrutura de suporte e contraventamento ao teto real, chapas de gesso cartonado de 13mm de espessura, preenchimento do interior em lâ de rocha com densidade de 150kg/m ³ , barramentos, abertura de negativos, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e em conformidade com todas as prescrições do fabricante.	m2	53,35
32	2.10	Fornecimento e aplicação de pavimentos vinílicos em rolo do tipo TAPIFLEX EXCELLENCE 65 da Tarkett ou equivalente (cor a definir), com de acordo com as especificações técnicas do fabricante, incluindo medição da humidade nas betonilhas para verificação da sua conformidade com as especificações do fabricante, fornecimento e aplicação de nivelina, execução de juntas soldadas à cor, mata-juntas nas zonas de transição, rodapé em meia cana com 10cm de altura e respetivo perfil em PVC, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários para um perfeito e completo acabamento.	m2	76
33	2.11	Fornecimento e montagem de portas de abrir engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com largura de 110cm, incluindo aros e guarnições em madeira maciça, ferragens, puxadores, batentes, velatura à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	UN	2
	2.12	Fornecimento e montagem de roupeiros conforme peças desenhadas, incluindo caixotes interiores em aglomerado de madeira folheado a melamina, portas exteriores e laterais folheados de forma idêntica às carpintarias existentes, guarnições, módulos de gavetas, maleiro, varão, prateleiras, puxadores, batentes, dobradiças, velatura das portas à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.		
34	2.12.1	Com um módulo	UN	2
	2.12.2	Com dois módulos		
35	2.12.3	Com três módulos	UN	1
36	2.13	Execução de pintura interior em paredes, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocultos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	229,1
37	2.14	Execução de pintura interior em tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocultos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	73
3		INTERVENÇÃO 0.3		
38	3.1	Desmontagem dos vãos exteriores existentes e respetiva pedra de soleira, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos os remates necessários nas vergas e ombreiras e reparação de danos ou marcas da instalação dos mesmos.	UN	1
39	3.2	Desmontagem e demolição dos roupeiros existentes, conforme planta de alterações, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro autorizado, regularização e execução de acabamento idêntico às zonas adjacentes em pavimentos, paredes e tetos na zona dos roupeiros demolidos, bem como todos os materiais, trabalhos e remates necessários a um perfeito e completo acabamento.	CJ	1
40	3.3	Desmontagem dos vãos interiores e respetivos aros e guarnições, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado.	UN	4
41	3.4	Desmontagem da bancada existente, incluindo remoção da sua estrutura, lava-loiça, torneiras, canalizações de águas e esgotos e todos os demais componentes, tamponamento dos pontos de água e de esgoto, bem como carga e transporte a vazadouro autorizado.	CJ	1
42	3.5	Remoção do revestimento cerâmico de paredes e execução de estuque pronto a receber pintura, incluindo carga e transporte a vazadouro, regularização e desempenho do suporte, bem como todos os remates, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	25,52
43	3.6	Demolição das paredes indicadas nas plantas de alterações, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro, bem como regularização e execução de revestimento com acabamento idêntico às zonas adjacentes em pavimentos, paredes e tetos na zona das paredes demolidas, bem como todos os materiais, trabalhos e remates necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	19,72
44	3.7	Alargamento do vão de passagem a partir da circulação conforme peças desenhadas, incluindo demolições, execução de nova verga, reparação e execução dos revestimentos nas zonas afetadas de forma a ficarem com revestimento idêntico aos paramentos adjacentes, carga, remoção e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, bem como todos os materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento	CJ	1
45	3.8	Abertura de novo vão exterior na zona da sala de pessoal, incluindo demolições necessárias, execução de verga, reparação e execução dos revestimentos nas zonas afetadas de forma a ficarem com revestimento idêntico aos paramentos adjacentes, carga, remoção e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, bem como todos os materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento	CJ	1



Santa Casa da Misericórdia de Faro

Procedimento CPGS/1/2023

46	3.9	Remoção do revestimento de pavimento e rodapés existente na zona de intervenção, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos os remates necessários nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularização da betonilha existente de forma a que fique em condições para a posterior aplicação do novo revestimento de pavimento.	m2	45
47	3.10	Demolição da cobertura da atual arrecadação e da pala sobre o vão de bandeira adjacente, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro, bem como regularização e execução de revestimento com acabamento idêntico às zonas adjacentes em paredes nas zonas afetadas, bem como todos os materiais, trabalhos e remates necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	11
48	3.11	Desmontagem da cobertura no corredor em frente à atual arrecadação, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro, bem como regularização e execução de revestimento com acabamento idêntico às zonas adjacentes em paredes nas zonas afetadas, bem como todos os materiais, trabalhos e remates necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	12
49	3.12	Execução de alvenaria exterior de tijolo cerâmico furado na subida das paredes exteriores na zona da sala de pessoal/instalação sanitária, até à cota da nova cobertura, com espessura total idêntica às paredes exteriores existentes, incluindo fornecimento e aplicação isolamento térmico em poliestireno extrudido com 5cm de espessura, fornecimento e execução de reboco interior e exterior, execução de todos os remates necessários com os paramentos adjacentes, bem como todos os materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	9,5
50	3.13	Execução de lintel em betão armado sobre as paredes exteriores da zona da sala de pessoal/instalação sanitária para receber a futura cobertura	ml	9,5
51	3.14	Fornecimento e montagem de cobertura na zona da sala de pessoal/instalação sanitária, composta por vigas de madeira de pinho tratada com secção de 16x8, afastadas de 0,60m, forro em casquinha com espessura de 14mm, isolamento térmico em poliestireno extrudido com 80mm de espessura, painéis de subtelha, telha lusa idêntica à existente, incluindo apoios para as vigas de madeira, execução de beirado idêntico ao existente na cobertura adjacente, remates de impermeabilização com as paredes adjacentes e com o beirado, fornecimento e aplicação de verniz nas vigas e forro, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	23
52	3.15	Regularização e nivelamento da betonilha existente em toda a zona de intervenção, de forma a criar uma base perfeitamente nivelada e pronta para receber o novo revestimento de pavimento, garantindo a convergência de cotas para as cotas de limpo adjacentes, incluindo raspagem das betonilhas, picagem de betonilhas e respetiva reexecução onde necessário, carga, remoção e transporte a vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	45
53	3.16	Picagem da betonilha existente e execução de nova betonilha no corredor em frente à instalação sanitárias, de forma a garantir a concordância de cotas de limpo entre os pavimentos existentes e os novos pavimentos, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobantes, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	7,1
54	3.17	Fecho do vão de porta exterior em pano duplo de alvenaria de tijolo cerâmico furado com espessura total idêntica às paredes exteriores existentes, incluindo fornecimento e aplicação isolamento térmico em poliestireno extrudido com 5cm de espessura, fornecimento e execução de reboco interior e exterior, execução de todos os remates necessários com os paramentos adjacentes, execução de pintura exterior na zona de intervenção, bem como todos os materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	CJ	1
55	3.18	Execução de paredes em gesso cartonado hidrófugo com dupla placagem em ambas as faces, incluindo estrutura de suporte e contraventamento ao teto real, chapas de gesso cartonado de 13mm de espessura, preenchimento do interior em lã de rocha com densidade de 150kg/m3, barramentos, abertura de negativos, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e em conformidade com todas as prescrições do fabricante.	m2	23
56	3.19	Fornecimento e aplicação de pavimentos vinílicos em rolo do tipo TAPIFLEX EXCELLENCE 65 da Tarkett ou equivalente (cor a definir), com de acordo com as especificações técnicas do fabricante, incluindo medição da humidade nas betonilhas para verificação da sua conformidade com as especificações do fabricante, fornecimento e aplicação de nivelina, execução de juntas soldadas à cor, mata-juntas nas zonas de transição, rodapé em meia cana com 10cm de altura e respetivo perfil em PVC, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários para um perfeito e completo acabamento.	m2	40,5
57	3.20	Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico 30x30 do tipo "Cinca, série Arquitetos" (cor a definir) ou equivalente, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis de transição, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	4,8
58	3.21	Fornecimento e assentamento de pedra de peitoril no novo vão, com configuração idêntica às pedras de peitoril existentes no edifício com cerca de 1,5m por 0,3m (a confirmar em obra), incluindo todos os remates, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	UN	1
59	3.22	Fornecimento e montagem de vão de janela de correr de duas folhas e persiana de abrir exterior de duas folhas em caixilharia de alumínio com vidro duplo (4mm-16mm-4mm) e acabamento e configuração idênticos aos restantes vãos do edifício, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	1



Santa Casa da Misericórdia de Faro

Procedimento CPGS/1/2023

60	3.23	Execução de pintura interior em paredes, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocultos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	216,6
61	3.24	Fornecimento e aplicação de azulejo cerâmico 20x20 do tipo "Cinca, série Arquitetos" (cor a definir) ou equivalente, até a uma altura de 2m, (instalação sanitária nova, sala de pessoal e zona do lavatório da sala de enfermagem) incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis de canto, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	59,98
62	3.25	Execução de pintura interior em tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocultos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	44,5
63	3.26	Fornecimento e montagem de bancada de cozinha com 1,8m de comprimento, incluindo tampo em pedra, três módulos de 60cm (dois com portas e prateleiras interiores e um com gavetas), lava-loiça em inox com uma cuba e escorredor, torneira misturadora para lava-loiça e restivas ligações, rodapé, ferragens, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	CJ	1
	3.27	Instalação sanitária do refeitório		
64	3.27.1	Desmontagem dos vãos interiores e respetivos aros e guarnições, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como a reparação dos revestimentos afetados.	UN	1
65	3.27.2	Demolição das paredes indicadas nas plantas de alterações, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro, bem como regularização do pavimento na zona de implantação das paredes a demolir e regularização das paredes e tetos que confinam com as zonas demolidas com acabamento idêntico às zonas adjacentes.	m2	5,55
66	3.27.3	Desmontagem dos vãos interiores e respetivos aros e guarnições, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como a reparação dos revestimentos afetados.	UN	1
67	3.27.4	Fornecimento e execução de parede em alvenaria conforme peças desenhadas, incluindo verga, reboco em ambas as faces, bem como todos os materiais, trabalhos e acessórios necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	2,3
68	3.27.5	Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico idêntico ao existente na faixa da parede demolida, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis de canto, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	1
69	3.27.6	Fornecimento e aplicação de azulejo cerâmico idêntico ao existente na faixa da parede demolida e na parede nova, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis de canto, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	2,3
70	3.27.7	Execução de pintura interior em paredes e tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocultos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	22,26
	3.28	Carpintarias		
71	3.28.1	Fornecimento e montagem de portas de abrir engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com largura de 80cm, incluindo aros e guarnições em madeira maciça, ferragens, puxadores, batentes, velatura à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	UN	2
72	3.28.2	Fornecimento e montagem de portas de correr engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com largura de 90cm, incluindo cassete, aros e guarnições em madeira maciça, ferragens, puxadores, batentes, velatura à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	UN	1
73	3.28.3	Fornecimento e montagem de porta de correr pelo interior da casa de banho do refeitório, incluindo -fornecimento e montagem de aro semelhante aos existentes, adaptado para servir de batente à porta de correr -fornecimento e montagem de calha de correr, incluindo guias, rodízios, batentes, sanca em madeira envernizada idêntica à do aro -fornecimento e montagens de novas ferragens -fornecimento e montagem de nova folha de correr engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com cerca de 90cm de largura -todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.	UN	1
	3.29	Loiças sanitárias		



Santa Casa da Misericórdia de Faro

Procedimento CPGS/1/2023

74	3.29.1	Fornecimento e montagem de sanita compacta de descarga ao pavimento para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislação aplicável, incluindo autoclimo, ferragens, tampo, ligações, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento	UN	1
75	3.29.2	Fornecimento e montagem de lavatório, incluindo ferragens, sifão metálico cromado, ligações, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento	UN	2
76	3.29.3	Fornecimento e montagem de base de duche quadrada com 80cm por 80cm, incluindo sifão e ralo, ferragens, ligações, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento	UN	2
77	3.29.3	Fornecimento e montagem de cabine de duche para base de duche quadrada com 80cm por 80cm, com estrutura em alumínio lacado a branco, portas de correr em vidro temperado transparente, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	1
78	3.29.4	Fornecimento e montagem de torneira misturadora monocomando para duche, incluindo bicha, telefone de duche e respetivo suporte, ferragens, ligações, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento	UN	1
79	3.29.5	Fornecimento e montagem de torneira misturadora monocomando para lavatório, incluindo ferragens, ligações, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento	UN	2
	3.29.6	Fornecimento e montagem de equipamentos sanitários, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento, nomeadamente:		
80	3.29.6.1	dispensador de papel higiénico	UN	1
81	3.29.6.2	dispensador de papel para as mãos	UN	2
82	3.29.6.3	dispensador de sabonete para as mãos	UN	2
83	3.29.6.4	espelhos com dimensão de 65cm x 120cm	UN	2
84	3.29.6.5	piaçabas	UN	1
85	3.29.7	Fornecimento e montagem de um conjunto de duas barras de apoio basculantes para sanita em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislação aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	CJ	1
86	3.29.8	Fornecimento e montagem de de banco rebatível para base de duche em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislação aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	CJ	1
87	3.29.9	Fornecimento e montagem de um conjunto de barras fixas para base de duche em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislação aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	CJ	1
	3.30	Rede de águas		
88	3.30.1	Realização de ligação à rede existente (águas frias e quentes) na instalação sanitária adjacente, incluindo todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.	CJ	1
89	3.30.2	Fornecimento e montagem de tubagem em tricomposto (pex-alumínio-pex) DN20 para água fria, incluindo acessórios, ligações, suspensões, braçadeiras, abertura e tapamento de roços e furações, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito funcionamento.	ml	17,6
90	3.30.3	Fornecimento e montagem de tubagem em tricomposto (pex-alumínio-pex) DN20 para água quente, incluindo acessórios, ligações, suspensões, braçadeiras, abertura e tapamento de roços e furações, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito funcionamento.	ml	17,6
91	3.30.4	Fornecimento e montagem de válvulas de meia esquadria para corte aos dispositivos sanitários, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.	UN	7
92	3.30.5	Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.	UN	6
93	3.30.6	Realização de todos os ensaios solicitados pela fiscalização em conformidade com as peças escritas e refulamentação aplicável	CJ	1
	3.31	Rede de esgotos		
94	3.31.1	Abertura e tapamento de vala, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, execução de aterro por camadas compactadas por meios mecânicos, cama em areia do rio, reposição dos pavimentos e revestimentos afetados (pavimento em tijoleira de Santa Catarina), bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um perfeito e completo acabamento.	ml	6
95	3.31.2	Caixas de recolha de águas residuais domésticas quadradas em alvenaria conforme peças desenhadas, revestidas interiormente com reboco hidrofugo, tampa metálica em ferro fundido para revestir com material igual ao pavimento onde se insere, com vedação hermética, incluindo soleira em betão com guaiamentos, betão de limpeza no saneamento da fundação, pintura interior a "Inertol-poxytar" em duas demãos, demolições necessárias, reposição dos revestimentos existentes, escavação em terreno de qualquer natureza e aterro com compactação por meios mecânicos por camadas não superiores a 20cm, bem como todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	1



Santa Casa da Misericórdia de Faro

Procedimento CPGS/1/2023

	3.31.3	Fornecimento e montagem de tubagem em PVC série B, incluindo acessórios e ligações, fixações, juntas, abertura e tapamento de roços, reposição dos acabamentos existentes, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.		
96	3.31.3.1	Ø110mm.	ml	4
97	3.31.3.2	Ø90mm.	ml	3
98	3.31.3.3	Ø50mm.	ml	9,5
99	3.31.4	Execução de ligação da nova linha de esgoto à caixa de visita existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um perfeito e completo funcionamento.	vg	1
100	3.31.5	Realização de todos os ensaios solicitados pela fiscalização em conformidade com as peças escritas e regulamentação aplicável	CJ	1
101	3.31.6	Fornecimento e montagem de extrator de ar tipo \"ventax\" na parede exterior da instalação sanitária, com diâmetro interior de 100mm, caudal de 95m3/h, obturador anti-retorno, incluindo abertura de furação na parede com diâmetro compatível, colocação de tubagem plástica nesse atravessamento, grelha exterior branca, instalação elétrica, bem como todos os remates, acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	1
	4.	INTERVENÇÃO 0.4		
102	4.1	Remoção do revestimento de pavimento e rodapés existente na zona de intervenção, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos os remates necessários nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularização da betonilha existente de forma a que fique em condições para a posterior aplicação do novo revestimento de pavimento.	m2	44
103	4.2	Regularização e nivelamento da betonilha existente em toda a zona de intervenção, de forma a criar uma base perfeitamente nivelada e pronta para receber o novo revestimento de pavimento, incluindo raspagem das betonilhas, picagem de betonilhas e respetiva reexecução onde necessário, carga, remoção e transporte a vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	44
104	4.3	Picagem da betonilha existente e execução de nova betonilha no corredor em frente à instalação sanitárias, de forma a garantir a concordância de cotas de limpo entre os pavimentos existentes e os novos pavimentos, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobranes, bem como todo os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	2,2
105	4.4	Fornecimento e aplicação de pavimentos vinílicos em rolo do tipo TAPIFLEX EXCELLENCE 65 da Tarkett ou equivalente (cor a definir), com de acordo com as especificações técnicas do fabricante, incluindo medição da humidade nas betonilhas para verificação da sua conformidade com as especificações do fabricante, fornecimento e aplicação de nivelina, execução de juntas soldadas à cor, mata-juntas nas zonas de transição, rodapé em meia cana com 10cm de altura e respetivo perfil em PVC, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários para um perfeito e completo acabamento.	m2	38
106	4.5	Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico 30x30 do tipo \"Cinca, série Arquitetos\" (cor a definir) ou equivalente, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis de transição, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	6
107	4.6	Reparação da fuga de água existente na instalação sanitária, incluindo a substituição do tubo PEX em causa, bem como todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários a um perfeito e completo acabamento	CJ	1
108	4.7	Execução de pintura interior em paredes e tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	164
	5.	INTERVENÇÃO 1.1		
109	5.1	Remoção do revestimento de pavimento e rodapés existente na zona de intervenção, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos os remates necessários nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularização da betonilha existente de forma a que fique em condições para a posterior aplicação do novo revestimento de pavimento.	m2	39
110	5.2	Regularização e nivelamento da betonilha existente em toda a zona de intervenção, de forma a criar uma base perfeitamente nivelada e pronta para receber o novo revestimento de pavimento, incluindo raspagem das betonilhas, picagem de betonilhas e respetiva reexecução onde necessário, carga, remoção e transporte a vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	39
111	5.3	Picagem da betonilha existente e execução de nova betonilha no corredor em frente à instalação sanitárias, de forma a garantir a concordância de cotas de limpo entre os pavimentos existentes e os novos pavimentos, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobranes, bem como todo os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	2,2



Santa Casa da Misericórdia de Faro

Procedimento CPGS/1/2023

112	5.4	Execução de paredes em gesso cartonado com dupla placagem em ambas as faces, incluindo estrutura de suporte e contraventamento ao teto real, chapas de gesso cartonado de 13mm de espessura, preenchimento do interior em lâ de rocha com densidade de 150kg/m ³ , barramentos, abertura de negativos, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e em conformidade com todas as prescrições do fabricante.	m2	20,452
113	5.5	Fornecimento e aplicação de pavimentos vinílicos em rolo do tipo TAPIFLEX EXCELLENCE 65 da Tarkett ou equivalente, com de acordo com as especificações técnicas do fabricante, incluindo medição da humidade nas betonilhas para verificação da sua conformidade com as especificações do fabricante, fornecimento e aplicação de nivelina, execução de juntas soldadas à cor, mata-juntas nas zonas de transição, rodapé em meia cana com 10cm de altura e respetivo perfil em PVC, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários para um perfeito e completo acabamento.	m2	39
114	5.6	Fornecimento e montagem de portas de abrir engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com largura de 110cm, incluindo aros e guarnições em madeira maciça, ferragens, puxadores, batentes, velatura à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	UN	1
115	5.7	Fornecimento e montagem de portas de correr engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com largura de 110cm, incluindo cassete, aros e guarnições em madeira maciça, ferragens, puxadores, batentes, velatura à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	UN	1
	5.8	Fornecimento e montagem de roupeiros conforme peças desenhadas, incluindo caixotes interiores em aglomerado de madeira folheado a melamina, portas exteriores e laterais folheados de forma idêntica às carpintarias existentes, guarnições, módulos de gavetas, maleiro, varão, prateleiras, puxadores, batentes, dobradiças, velatura das portas à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.		
116	5.8.1	Com dois módulos	UN	1
117	5.9	Execução de pintura interior em paredes, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocultos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	117,044
118	5.10	Execução de pintura interior em tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocultos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	36,3
6		INTERVENÇÃO 1.2		
119	6.1	Remoção do revestimento de pavimento e rodapés existente na zona de intervenção, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos os remates necessários nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularização da betonilha existente de forma a que fique em condições para a posterior aplicação do novo revestimento de pavimento.	m2	39
120	6.2	Regularização e nivelamento da betonilha existente em toda a zona de intervenção, de forma a criar uma base perfeitamente nivelada e pronta para receber o novo revestimento de pavimento, incluindo raspagem das betonilhas, picagem de betonilhas e respetiva reexecução onde necessário, carga, remoção e transporte a vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	39
121	6.3	Picagem da betonilha existente e execução de nova betonilha no corredor em frente à instalação sanitárias, de forma a garantir a concordância de cotas de limpo entre os pavimentos existentes e os novos pavimentos, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobantes, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	2,2
122	6.4	Execução de paredes em gesso cartonado com dupla placagem em ambas as faces, incluindo estrutura de suporte e contraventamento ao teto real, chapas de gesso cartonado de 13mm de espessura, preenchimento do interior em lâ de rocha com densidade de 150kg/m ³ , barramentos, abertura de negativos, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e em conformidade com todas as prescrições do fabricante.	m2	20,452
123	6.5	Fornecimento e aplicação de pavimentos vinílicos em rolo do tipo TAPIFLEX EXCELLENCE 65 da Tarkett ou equivalente (cor a definir), com de acordo com as especificações técnicas do fabricante, incluindo medição da humidade nas betonilhas para verificação da sua conformidade com as especificações do fabricante, fornecimento e aplicação de nivelina, execução de juntas soldadas à cor, mata-juntas nas zonas de transição, rodapé em meia cana com 10cm de altura e respetivo perfil em PVC, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários para um perfeito e completo acabamento.	m2	39
124	6.6	Fornecimento e montagem de portas de abrir engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com largura de 110cm, incluindo aros e guarnições em madeira maciça, ferragens, puxadores, batentes, velatura à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	UN	1



Santa Casa da Misericórdia de Faro

Procedimento CPGS/1/2023

125	6.7	Fornecimento e montagem de portas de correr engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com largura de 110cm, incluindo cassete, aros e guarnições em madeira maciça, ferragens, puxadores, batentes, velatura à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	UN	1
	6.8	Fornecimento e montagem de roupeiros conforme peças desenhadas, incluindo caixotes interiores em aglomerado de madeira folheado a melamina, portas exteriores e laterais folheados de forma idêntica às carpintarias existentes, guarnições, módulos de gavetas, maleiro, varão, prateleiras, puxadores, batentes, dobradiças, velatura das portas à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.		
126	6.8.1	Com dois módulos	UN	1
127	6.9	Execução de pintura interior em paredes, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocultos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	117,044
128	6.10	Execução de pintura interior em tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocultos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	36,3
	7.	ARMAZÉM		
129	7.1	Desmontagem dos vãos interiores e respetivos aros e guarnições, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado.	CJ	6
130	7.2	Fecho do vão interior em pano simples de alvenaria de tijolo cerâmico furado com espessura total idêntica às paredes adjacentes, incluindo fornecimento e execução de reboco interior e exterior, execução de todos os remates necessários com os paramentos adjacentes, execução de pintura na zona de intervenção, fornecimento e aplicação de rodapé idêntico ao existente na zona de intervenção, bem como todos os materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	CJ	1
131	7.3	Fornecimento e montagem de porta de abrir metálica, devidamente homologada de acordo com a legislação aplicável, com características de comportamento ao fogo E30C, incluindo aros, guarnições, mola, ferragens, puxadores, batentes, pintura a cor a definir, certificado de conformidade, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	UN	2
132	7.4	Fornecimento e montagem de porta de abrir metálica, devidamente homologada de acordo com a legislação aplicável, com características de comportamento ao fogo EI60C, incluindo aros, guarnições, mola, ferragens, puxadores, barra antipânico, batentes, pintura a cor a definir, certificado de conformidade, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	UN	1
133	7.5	Fornecimento e montagem de portas de abrir engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com largura de 85cm, incluindo aros e guarnições em madeira maciça, ferragens, puxadores, batentes, velatura à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	UN	2
134	7.6	Substituição de porta de abrir existente por porta de correr pelo exterior da instalação sanitária, incluindo -desmontagem, remoção e transporte a vazadouro autorizado das folhas e ferragens existentes -adaptação, acréscimo (de forma a que o aro sirva de batente à porta de correr), recuperação, tratamento e envernizamento do aro existente -fornecimento e montagem de calha de correr, incluindo guias, rodízios, batentes, sanca em madeira envernizada idêntica à do aro -fornecimento e montagens de novas ferragens -fornecimento e montagem de novas folhas de correr engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com cerca de 90cm de largura -todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.	CJ	1
135	7.7	Desmontagem de lavatório existente, conforme peças desenhadas, incluindo tamponamento de pontos de água e esgoto, remates, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um perfeito e completo acabamento	UN	2
136	7.8	Desmontagem da base de duche existente e respetiva torneira, incluindo tamponamento de pontos de água e esgoto, remates, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um perfeito e completo acabamento	UN	1
137	7.9	Regularização da betonilha de suporte na zona da base de duche removida e zona adjacente, de forma a obter uma base adequada para receber o revestimento de pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	1
138	7.10	Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico idêntico ao existente, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis de transição, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	1



Santa Casa da Misericórdia de Faro

Procedimento CPGS/1/2023

139	7.11	Regularização do reboco na zona da banheira removida, de forma a criar uma base perfeitamente desempenada e pronta para receber o novo revestimento de parede, incluindo picagem de reboco e respetiva reexecução onde necessário, carga, remoção e transporte a vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	0,5
140	7.12	Fornecimento e aplicação de azulejo cerâmico idêntico ao existente na zona da banheira a remover, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis de transição, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	0,5
8.	UNIDADE A			
141	8.1	Desmontagem dos vãos exteriores existentes e respetiva pedra de peitoril, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos os remates necessários nas vergas e ombreiras e reparação de danos ou marcas da instalação dos mesmos.	UN	2
142	8.2	Desmontagem dos vãos interiores e respetivos aros e guarnições, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado.	UN	2
143	8.3	Demolição das paredes indicadas nas plantas de alterações, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro, bem como regularização do pavimento na zona de implantação das paredes a demolir e regularização das paredes e tetos que confinam com as zonas demolidas com acabamento idêntico às zonas adjacentes.	m2	8,2
144	8.4	Alteração dos vãos exteriores conforme peças desenhadas, incluindo demolições necessárias, execução de verga, execução de pano duplo de alvenaria de tijolo cerâmico furado com espessura total idêntica às paredes exteriores existentes e isolamento térmico em poliestireno extrudido com 5cm de espessura, fornecimento e execução de reboco interior e exterior, execução de todos os remates necessários com os paramentos adjacentes, execução de pintura exterior na zona de intervenção, carga, remoção e transporte a vazadouro dos materiais sobantes, bem como todos os materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento	CJ	2
145	8.5	Remoção do revestimento de pavimento existente na faixa sob a parede a demolir, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos os remates necessários nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularização da betonilha existente de forma a que fique em condições para a posterior aplicação do novo revestimento de pavimento.	m2	1
146	8.6	Execução de paredes em gesso cartonado hidrófugo com dupla placagem em ambas as faces, incluindo estrutura de suporte e contraventamento ao teto real, chapas de gesso cartonado de 13mm de espessura, preenchimento do interior em lâ de rocha com densidade de 150kg/m3, barramentos, abertura de negativos, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e em conformidade com todas as prescrições do fabricante.	m2	13
147	8.7	Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico (cor a definir) na faixa sob a parede a demolir, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis de transição, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	1
148	8.8	Fornecimento e montagem de portas de abrir engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com largura de 80cm, incluindo aros e guarnições em madeira maciça, ferragens, puxadores, batentes, velatura à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	UN	2
149	8.9	Fornecimento e assentamento de pedra de peitoril no novo vão, com configuração idêntica às pedras de peitoril existentes no edifício com cerca de 1,8m por 0,3m (a confirmar em obra), incluindo todos os remates, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	UN	2
150	8.10	Fornecimento e montagem de vão de janela de correr de duas folhas e persiana de abrir exterior de duas folhas em caixilharia de alumínio com vidro duplo (4mm-16mm-4mm) e acabamento e configuração idênticos aos restantes vãos do edifício, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	2
151	8.11	Fornecimento e aplicação de rodapé cerâmico idêntico ao existente nas paredes a criar, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	ml	7,6
152	8.12	Execução de pintura interior em paredes e tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocultos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	228
153	8.13	Fornecimento e montagem de um conjunto de duas barras de apoio basculantes para sanita em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislação aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	CJ	2
154	8.14	Fornecimento e montagem de de banco rebatível para base de duche em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislação aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	CJ	2
155	8.15	Fornecimento e montagem de um conjunto de barras fixas para base de duche em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislação aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	CJ	2



Santa Casa da Misericórdia de Faro

Procedimento CPGS/1/2023

156	8.16	Fornecimento e montagem de bancada de cozinha com 1,8m de comprimento, incluindo tampo em pedra, três módulos de 60cm (dois com portas e prateleiras interiores e um com gavetas), lava-loiça em inox com uma cuba e escorredor, torneira misturadora para lava-loiça e restivas ligações, rodapé, ferragens, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	CJ	2
157	8.17	Fornecimento e aplicação de azulejo cerâmico (cor a definir) numa faixa de 60cm sobre a bancada, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis de transição, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	2,16
158	8.18	Fornecimento e montagem de tubagem em tricomposto (pex-alumínio-pex) DN20 para água fria, incluindo acessórios, ligações, suspensões, braçadeiras, abertura e tapamento de roços e furações, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito funcionamento.	ml	14
159	8.19	Fornecimento e montagem de tubagem em tricomposto (pex-alumínio-pex) DN20 para água quente, incluindo acessórios, ligações, suspensões, braçadeiras, abertura e tapamento de roços e furações, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito funcionamento.	ml	14
160	8.20	Fornecimento e montagem calha técnica em PVC tipo DLP para oclusão da tubagem de água na instalação sanitária, incluindo acessórios, topos, fixações bem como todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários a um perfeito funcionamento.	ml	6
161	8.21	Fornecimento e montagem de extrator de ar tipo "ventax" na parede exterior da instalação sanitária, com diâmetro interior de 100mm, caudal de 95m ³ /h, obturador anti-retorno, incluindo abertura de furação na parede com diâmetro compatível, colocação de tubagem plástica nesse atravessamento, grelha exterior branca, instalação elétrica, bem como todos os remates, acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	2
9.	UNIDADE B			
162	9.1	Desmontagem dos vãos interiores e respetivos aros e guarnições, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como a reparação dos revestimentos afetados.	UN	4
163	9.2	Remoção do revestimento de pavimento existente nas instalações sanitárias, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos os remates necessários nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularização da betonilha existente de forma a que fique em condições para a posterior aplicação do novo revestimento de pavimento.	m2	10
164	9.3	Regularização e nivelamento da betonilha existente na zona das instalações sanitárias, de forma a criar uma base perfeitamente nivelada e pronta para receber o novo revestimento de pavimento, incluindo raspagem das betonilhas, picagem de betonilhas e respetiva reexecução onde necessário, carga, remoção e transporte a vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	10
165	9.4	Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico 30x30 do tipo "Cinca, série Arquitetos" (cor a definir) ou equivalente, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis de transição, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	10
166	9.5	Fornecimento e montagem de portas de abrir engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com largura de 80cm, incluindo aros e guarnições em madeira maciça, ferragens, puxadores, batentes, velatura à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	UN	4
167	9.6	Fornecimento e montagem de um conjunto de duas barras de apoio basculantes para sanita em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislação aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	CJ	2
168	9.7	Fornecimento e montagem de de banco rebatível para base de duche em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislação aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	CJ	2
169	9.8	Fornecimento e montagem de um conjunto de barras fixas para base de duche em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislação aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	CJ	2
170	9.9	Desmontagem de lavatório existente, conforme peças desenhadas, incluindo tamponamento de pontos de água e esgoto, remates, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um perfeito e completo acabamento	UN	2
171	9.10	Desmontagem de bidé existente, conforme peças desenhadas, incluindo tamponamento de pontos de água e esgoto, remates, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um perfeito e completo acabamento	UN	2
172	9.11	Desmontagem de sanita existente, conforme peças desenhadas, incluindo tamponamento de pontos de água e esgoto, remates, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um perfeito e completo acabamento	UN	2
173	9.12	Fornecimento e montagem de sanita compacta de descarga ao pavimento para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislação aplicável, incluindo autoclimo, ferragens, tampo, ligações, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento	UN	2



Santa Casa da Misericórdia de Faro

Procedimento CPGS/1/2023

174	9.13	Fornecimento e montagem de lavatório, incluindo ferragens, sifão metálico cromado, ligações, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento	UN	2
175	9.14	Fornecimento e montagem de torneira misturadora monocomando para lavatório, incluindo ferragens, ligações, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento	UN	2
176	9.15	Tamponamento dos pontos de águas e de esgotos a desativar, bem como todos os remates, acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	CJ	2
177	9.16	Fornecimento e montagem de tubagem em tricomposto (pex-alumínio-pex) DN20 para água fria, incluindo acessórios, ligações, suspensões, braçadeiras, abertura e tapamento de roços e furações, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito funcionamento.	ml	3
178	9.17	Fornecimento e montagem de tubagem em tricomposto (pex-alumínio-pex) DN20 para água quente, incluindo acessórios, ligações, suspensões, braçadeiras, abertura e tapamento de roços e furações, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito funcionamento.	ml	3
	9.18	Fornecimento e montagem de tubagem em PVC série B, incluindo acessórios e ligações, fixações, juntas, abertura e tapamento de roços, reposição dos acabamentos existentes, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.		
179	9.18.1	Ø90mm.	ml	3
180	9.18.2	Ø40mm.	ml	1
181	9.19	Realização de ligações à rede de esgotos existente, incluindo todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.	CJ	2
182	9.20	Fornecimento e montagem de extrator de ar tipo "ventax" na parede exterior da instalação sanitária, com diâmetro interior de 100mm, caudal de 95m ³ /h, obturador anti-retorno, incluindo abertura de furação na parede com diâmetro compatível, colocação de tubagem plástica nesse atravessamento, grelha exterior branca, instalação elétrica, bem como todos os remates, acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	2
183	9.21	Execução de pintura interior em paredes e tetos na instalação sanitária, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocultos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	37,4
	10.	UNIDADE C		
184	10.1	Desmontagem dos vãos interiores e respetivos aros e guarnições, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como a reparação dos revestimentos afetados.	UN	1
185	10.2	Desmontagem de bidé existente, conforme peças desenhadas, incluindo tamponamento de pontos de água e esgoto, remates, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um perfeito e completo acabamento	UN	1
186	10.3	Desmontagem da banheira existente e respetiva torneira, conforme peças desenhadas, incluindo tamponamento de pontos de água e esgoto, remates, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um perfeito e completo acabamento	UN	1
187	10.4	Remoção do revestimento de pavimento existente na instalação sanitária, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos os remates necessários nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularização da betonilha existente de forma a que fique em condições para a posterior aplicação do novo revestimento de pavimento.	m2	7,5
188	10.5	Rebaixamento do pavimento e execução de betonilha formando pendentes necessárias para formação de base de duche no pavimento, de forma a criar uma base perfeitamente pronta para receber o novo revestimento de pavimento, incluindo duas camadas de argamassa impermeabilizante e respetiva rede, carga, remoção e transporte a vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	1
189	10.6	Regularização e nivelamento da betonilha existente na instalação sanitária, de forma a criar uma base perfeitamente nivelada e pronta para receber o novo revestimento de pavimento, incluindo raspagem das betonilhas, picagem de betonilhas e respetiva reexecução onde necessário para correção de pendentes, carga, remoção e transporte a vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	7,5
190	10.7	Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico 30x30 do tipo "Cinca, série Arquitetos" (cor a definir) ou equivalente, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis de transição, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	7,5
191	10.8	Regularização do reboco na zona da banheira a remover, de forma a criar uma base perfeitamente desempenada e pronta para receber o novo revestimento de parede, incluindo picagem de reboco e respetiva reexecução onde necessário, carga, remoção e transporte a vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	1



Santa Casa da Misericórdia de Faro

Procedimento CPGS/1/2023

192	10.9	Fornecimento e aplicação de azulejo cerâmico idêntico ao existente na zona da banheira a remover, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis de transição, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	1
193	10.10	Fornecimento e montagem de ralo de pavimento sifonado na base de duche, incluindo ligação à rede de esgotos existente, grelha em aço inox, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.	UN	1
194	10.11	Fornecimento e montagem de torneira misturadora monocomando para duche, incluindo bicha, telefone de duche e respetivo suporte, ferragens, ligações, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento	UN	1
195	10.12	Alteração do posicionamento dos pontos de água fria e quente para adequação à instalação da torneira misturadora de duche a uma cota adequada, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.	CJ	1
196	10.13	Fornecimento e montagem de um conjunto de duas barras de apoio basculantes para sanita em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislação aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	CJ	1
197	10.14	Fornecimento e montagem de de banco rebatível para base de duche em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislação aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	CJ	1
198	10.15	Fornecimento e montagem de um conjunto de barras fixas para base de duche em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislação aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	CJ	1
199	10.16	Execução de paredes em gesso cartonado com dupla placagem em ambas as faces, incluindo estrutura de suporte e contraventamento ao teto real, chapas de gesso cartonado de 13mm de espessura, preenchimento do interior em lâ de rocha com densidade de 150kg/m3, barramentos, abertura de negativos, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e em conformidade com todas as prescrições do fabricante.	m2	6,77
200	10.17	Fornecimento e aplicação de rodapé cerâmico idêntico ao existente na parede a criar, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	ml	4,6
201	10.18	Execução de pintura interior em paredes, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ociosos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	144
	10.19	Fornecimento e montagem de roupeiros, incluindo caixotes interiores em aglomerado de madeira folheado a melamina, portas exteriores e laterais folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, guarnições, módulos de gavetas, maleiro, varão, prateleiras, puxadores, batentes, dobradiças, velatura das portas à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.		
202	10.19.1	Com três módulos	UN	1
203	10.20	Fornecimento e montagem de portas de abrir engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com largura de 80cm, incluindo aros e guarnições em madeira maciça, ferragens, puxadores, batentes, velatura à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	UN	2
204	10.21	Remoção do revestimento de pavimento e rodapé existentes na zona da rampa a criar junto à porta de entrada, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos os remates necessários nas zonas de acabamento eventualmente danificadas.	m2	5,3
205	10.22	Execução de betonilha formando pendentes necessárias criação das rampas e patamar de acesso junto à porta de entrada, de forma a criar uma base perfeitamente pronta para receber o novo revestimento de pavimento, incluindo todos os materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	5,3
206	10.23	Fornecimento e aplicação de pavimento e rodapé idênticos aos existentes (tipo tijoleira de Santa Catarina), incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis de transição, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	5,3
207	10.24	Fornecimento e montagem de extrator de ar tipo "ventax" na parede exterior da instalação sanitária, com diâmetro interior de 100mm, caudal de 95m3/h, obturador anti-retorno, incluindo abertura de furação na parede com diâmetro compatível, colocação de tubagem plástica nesse atravessamento, grelha exterior branca, instalação elétrica, bem como todos os remates, acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	1
	11.	DIVERSOS		
	11.1	Substituição de banheiras e desmontagem de bidés		
208	11.1.1	Desmontagem da banheira existente e respetiva torneira, incluindo tamponamento de pontos de água e esgoto, remates, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um perfeito e completo acabamento	UN	4



Santa Casa da Misericórdia de Faro

Procedimento CPGS/1/2023

209	11.1.2	Regularização da betonilha de suporte na zona da banheira/base de duche removida e zona adjacente, de forma a obter uma base adequada para receber a nova base de duche e o revestimento de pavimento adjacente, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	8
210	11.1.3	Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico identico ao existente, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis de transição, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	4,8
211	11.1.4	Regularização do reboco na zona da banheira removida, de forma a criar uma base perfeitamente desempenada e pronta para receber o novo revestimento de parede, incluindo picagem de reboco e respetiva reexecução onde necessário, carga, remoção e transporte a vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	4
212	11.1.5	Fornecimento e aplicação de azulejo cerâmico identico ao existente na zona da banheira a remover, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis de transição, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	4
213	11.1.6	Fornecimento e montagem de base de duche de baixo perfil (rebordo máximo de 2cm), com 80cm por 80cm, incluindo ralo de pavimento sifonado, ligação à rede de esgotos existente, remates, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.	UN	4
214	11.1.7	Fornecimento e montagem de torneira misturadora monocomando para duche, incluindo bicha, telefone de duche e respetivo suporte, ferragens, ligações, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento	UN	4
215	11.1.8	Alteração do posicionamento dos pontos de água fria e quente para adequação à instalação da torneira misturadora de duche a uma cota adequada, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.	CJ	4
216	11.1.9	Execução de todos os remates necessários no pavimento, incluindo fornecimento e execução de mosaicos identicos aos existentes, rejuntamentos, bem como todos os materiais, trabalhos e acessórios necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento	CJ	4
217	11.1.10	Desmontagem de bidés existentes, conforme peças desenhadas, incluindo tamponamento de pontos de água e esgoto, remates, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um perfeito e completo acabamento	UN	18
	11.2	Substituição de portas de abrir por portas de correr		
218	11.2.1	Substituição de portas de abrir existentes nas entradas dos quartos e sala do piso 1 por portas de correr pelo exterior do quarto, incluindo -desmontagem, remoção e transporte a vazadouro autorizado das folhas e ferragens existentes -adaptação, acrescimento (de forma a que o aro sirva de batente à porta de correr), recuperação, tratamento e envernizamento do aro existente -fornecimento e montagem de calha de correr, incluindo guias, rodízios, batentes, sanca em madeira envernizada idêntica à do aro -fornecimento e montagens de novas ferragens -fornecimento e montagem de novas folhas de correr engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com cerca de 90cm de largura -todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.	CJ	19
219	11.2.1	Substituição de portas de abrir existentes em casas de banho por portas de correr pelo interior da casa de banho, incluindo -desmontagem, remoção e transporte a vazadouro autorizado das folhas e ferragens existentes -adaptação, acrescimento (de forma a que o aro sirva de batente à porta de correr), recuperação, tratamento e envernizamento do aro existente -fornecimento e montagem de calha de correr, incluindo guias, rodízios, batentes, sanca em madeira envernizada idêntica à do aro -fornecimento e montagens de novas ferragens -fornecimento e montagem de novas folhas de correr engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com cerca de 90cm de largura -todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.	CJ	18
220	11.3	Fornecimento e montagem de de banco rebatível para base de duche em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislação aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	CJ	23
221	11.4	Fornecimento e montagem de um conjunto de barras fixas para base de duche em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislação aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	CJ	23
	11.5	Fornecimento e instalação de ventiladores de extração na cobertura, ligados às prumadas de exaustão das instalações sanitárias, incluindo instalação elétrica associada, cablagem, relógio programável, todas as peças e acessórios de adaptação ou transição entre as condutas existentes e o ventilador, bem como todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários a um perfeito e completo funcionamento:		
222	11.5.1	Com um caudal não inferior a 150m ³ /h (para extração de prumadas de duas instalações sanitárias)	CJ	4
223	11.5.2	Com um caudal não inferior a 200m ³ /h (para extração de prumadas de quatro instalações sanitárias)	CJ	3



Santa Casa da Misericórdia de Faro

Procedimento CPGS/1/2023

224	11.6	Fornecimento e montagem de grelhas de admissão e de extração de ar nas instalações sanitárias existentes com elevada área útil em substituição das existentes, incluindo remoção das grelhas existentes, instalação das novas grelhas, execução de remates, bem como todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.	UN	40
225	11.7	Fornecimento e aplicação de tela líquida transitável resistente aos UV nos terraços dos quartos do piso 1 em 3 demãos, incluindo subidas de 30cm de altura nas paredes envolventes, fornecimento e aplicação de rede, preparação do suporte e aplicação conforme recomendações do fabricante da tela, bem como todos os materiais, acessórios, trabalhos e equipamentos necessários uma perfeita impermeabilização e acabamento (medição em projeção horizontal).	m2	54,8
226	11.8	Desmontagem da rede de vedação e arame farpado existentes e transporte a vazadouro autorizado, incluindo a recuperação e pintura dos postes existentes, reparação das fundações afetadas, execução de reforços quando necessário e substituição das peças não recuperáveis, bem como todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários para um completo acabamento de forma a receber a nova vedação.	ml	690
227	11.9	Fornecimento e montagem de vedação em rede metálica elástica plastificada com malha de 50mm e com 2m de altura, incluindo duas linhas de arame farpado, extensores, escoras, bem como todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários a um perfeito e completo acabamento.	ml	690
228	11.10	Fornecimento e aplicação de pintura exterior do edifício principal, com esquema de pintura constituído por primário e pelo menos duas demãos de tinta aquosa 100% acrílica específica para fachadas de elevado desempenho, com 10 anos de garantia por parte do fabricante, com marcação CE segundo EN 1504-2, incluindo lavagem prévia por jacto de água, tratamento prévio de fissuras e suportes ocultos, desagregados ou degradados, reparação e preparação do suporte onde necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, bem como todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	1140
	11.11	Reparação no quarto do canto Nordeste do piso 1		
229	11.11.1	Reparação da infiltração do quarto do piso superior (indicada em planta), incluindo picagem do suporte para saneamento de zonas desagregadas ou afetadas, aplicação de argamassas de reparação e acabamento, remates com zonas adjacentes, bem como todos os materiais, trabalhos, acessórios e equipamentos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	13,818
230	11.11.2	Execução de pintura interior em paredes e tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocultos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.	m2	42,011
	III	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS QUARTOS		
	1	Trabalhos preparatórios e complementares		
	1.1	Desmontagem das instalações elétricas necessárias nos seguintes locais, incluindo transporte a vazadouro ou a local a indicar pelo Dono da Obra, bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para a completa preparação para os trabalhos de instalação previstos:		
231	1.1.1	Reposicionamento da canalização e cablagem existente na fachada do edifício, junto à cobertura da zona de intervenção 0.3, no sentido de garantir a sua compatibilidade com a nova cobertura, incluindo todos os materiais, equipamentos, acessórios, ligações e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	CJ	1
232	1.2	Realização de ensaios finais das instalações, com apresentação de resultados de medições efectuadas	vg	1
233	1.3	Execução da equipotencialidade de todas as massas metálicas, incluindo todos os materiais, trabalhos, equipamentos e acessórios necessários a um perfeito e completo funcionamento.	vg	1
	2	Tomadas e Alimentação a equipamentos fixos		
	2.1	Fornecimento e montagem de Tubos VD, incluindo as braçadeiras necessárias para a sua correta fixação		
234	2.1.1	ERFE 20	ml	120
	2.2	Fornecimento e instalação de Cabos tipo RZ1(zh) à vista entubados, ou embebidos entubados, ou em calha técnica		
235	2.2.1	3G2,5	ml	143
	2.3	Fornecimento, montagem e ligação de aparelhagem do tipo, incluindo fornecimento das caixas de aparelhagem adequadas ao tipo de instalação e caixas de derivação necessárias à sua correta instalação e funcionamento		
236	2.3.1	Tomadas 2P+T, 16 A Tipo Schuko instaladas em calha técnica, ou embutida na parede, conforme Peças Desenhadas	UN	41
237	2.3.2	Tomadas 2P+T, 16 A Tipo Schuko embutida estanco com tampa	UN	1
	3.	Pontos de rede informática e sinal de TV		
	3.1	Ligação de novos pontos de rede informática		



Santa Casa da Misericórdia de Faro

Procedimento CPGS/1/2023

238	3.1.1	Fornecimento, montagem e ligação de cabos de rede UTP Cat 6 4x2x0,5 interior (LSZH), entre bastidor e o novo gabinete da administração, para ligação de dois pontos de rede no gabinete, incluindo as tomadas, as ligações, cravamento de cabos, testes e ensaios regulamentares	vg	1
	3.2	Colocação de tomada de sinal de TV na Sala de Pessoal.		
239	3.2.1	Fornecimento, montagem e instalação de cabo coaxial de TV, tipo N48HV3 TK (RG6 LSZH), ou equivalente, para colocação de um ponto de TV, na sala de pessoal, incluindo tomadas, cravamento, ligações aos equipamentos existentes de modo ao seu correcto funcionamento.	vg	1
	4	Iluminação Normal		
	4.1	Fornecimento e montagem de tubos VD, incluindo todos os acessórios correctos para a sua fixação ou abocardo		
240	4.1.1	VD 16	ml	57
241	4.1.2	VD 20	ml	46
	4.2	Fornecimento e instalação de Cabos tipo RZ1(zh) em caminho de cabos, à vista entubados, ou embebidos entubados		
242	4.2.1	2x1,5	ml	31
243	4.2.2	3x1,5	ml	53
244	4.2.3	3G1,5	ml	213
	4.3	Fornecimento, montagem e ligação de aparelhagem de comando e manobra, em montagem embebida ou saliente, conforme Peças Desenhadas, incluindo fornecimento das caixas de aparelhagem adequadas ao tipo de instalação da aparelhagem medida		
245	4.3.1	Interruptor	UN	17
246	4.3.2	Comutador de Lustre	UN	12
	4.4	Aparelhos de Iluminação Ambiente Interior, conforme especificado em Caderno Encargos e Peças Desenhadas, ou equivalentes de qualidade não inferior		
247	4.4.1	Ref. ^a Tipo L1	UN	16
248	4.4.2	Ref. ^a Tipo L2	UN	20
249	4.4.3	Ref. ^a Tipo L3.2 (5x12,2W) 1275x295mm	UN	2
250	4.4.4	Ref. ^a Tipo L3.3 (4x12,2W) 1030x295mm	UN	2
251	4.4.5	Ref. ^a Tipo L4	UN	1
252	4.4	Fornecimento e montagem nos quartos de luminária de vigília LED 1.8W, do tipo CRISTHER - Gama MALTA ou equivalente, incluindo cablagem, respetiva canalização e calhas técnicas, caixas de derivação, caixas de aparelhagem, aparelhagem, criação de novos circuitos, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento. (NOTA: A iluminação de vigília terá comando dedicado a 2,2m do pavimento)	UN	10
	5	Iluminação Emergência		
	5.1	Fornecimento e montagem de tubos VD, incluindo todos os acessórios correctos para a sua fixação ou abocardo		
253	5.1.2	VD 20	ml	5
	5.2	Fornecimento e instalação de Cabos tipo RZ1(zh) em caminho de cabos, à vista entubados, ou embebidos entubados		
254	5.2.1	3G1,5	ml	8
	5.3	Aparelhos de Iluminação Ambiente Interior, conforme especificado em Caderno Encargos e Peças Desenhadas, ou equivalentes de qualidade não inferior		
255	5.3.1	Bloco autónomo mural tipo permanente - Led	UN	2
	9.	UNIDADE A		
256	9.1	Alteração do posicionamento de cabos, canalizações, caixas de aparelhagem e derivação, comandos de iluminação, tomadas, luminárias e quadros elétricos na zona de intervenção, incluindo cablagem, respetiva canalização e calhas técnicas, caixas de derivação, caixas de aparelhagem, aparelhagem, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	CJ	2
257	9.2	Reformulação das instalações elétricas existentes nas paredes a demolir de forma a adaptarem-se à nova configuração da compartimentação, incluindo reposicionamento e alteração de cabos, canalizações e quadros, fornecimento e instalação de nova cablagem e canalização quando necessário, bem como todos os equipamentos, acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.	CJ	2
	10.	UNIDADE C		



Santa Casa da Misericórdia de Faro

Procedimento CPGS/1/2023

258	10.1	Execução de alteração aos circuitos de iluminação conforme peças desenhadas, incluindo cablagem, respetiva canalização e calhas técnicas, caixas de derivação, caixas de aparelhagem, aparelhagem, criação de novos circuitos, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento. (NOTA: Em cada quarto serão instalados comutadores para comando da iluminação de teto junto a cada cabeceira e na entrada do respetivo quarto. A iluminação de vigília terá comando dedicado a 2,2m do pavimento. A iluminação de cabeceira terá comando incorporado por cordão. A iluminação de teto dos restantes compartimentos intervencionados será comandada à entrada dos mesmos)	CJ	1
	10.2	Fornecimento, montagem e ligação de luminárias, incluindo lâmpadas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento, do tipo:		
259	10.2.1	L1	UN	1
260	10.2.2	L2	UN	1
261	10.2.3	Luminária de vigília LED 1.8W, do tipo CRISTHER - Gama MALTA ou equivalente.	UN	1
	IV	SUBSTITUIÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS		
	1	Trabalhos preparatórios e complementares		
262	1.1	Montagem e instalação de Quadro Elétrico Provisório, assim como, todos os cabos de ligação necessários para garantir o correcto funcionamento das instalações afectas/ligadas ao Quadro Elétrico Geral do Edifício, durante a sua remodelação (desmontagem, montagem e ligação), considera-se incluído, neste item, a avaliação no local para análise do melhor local a colocar o quadro elétrico provisório e suas necessidades	vg	1
	1.2	Desmontagem das instalações elétricas necessárias nos seguintes locais, incluindo transporte a vazadouro ou a local a indicar pelo Dono da Obra, bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para a completa preparação para os trabalhos de instalação previstos:		
263	1.2.1	No nicho do Quadro Elétrico Geral do Edifício, desmontagem das caixas de entrada e caixa de protecção de saídas e todos os seus equipamentos interiores, desmontagem de todo o quadro elétrico geral existente, considerar a união ao cabo de chegada de energia, com a mesma secção da existente, para entrar no interior do novo quadro elétrico geral e ligação ao seu interruptor geral de corte	vg	1
264	1.2.2	Desmontagem de quadro elétrico da antiga lavandaria	vg	1
265	1.2.3	Desmontagem de quadro elétrico da zona do refeitório do pessoal	vg	1
266	1.2.4	Desmontagem cuidada das luminárias existentes (que não serão mantidas) nos locais de intervenção e colocação em local a indicar pelo Dono da Obra.	vg	1
267	1.2.5	Realização de ensaios finais das instalações, com apresentação de resultados de medições efectuadas	vg	1
	2	Fornecimento, montagem e instalação dos Quadros Elétricos		
268	2.1	Quadro Elétrico Geral do Edifício (Q.G.E.0.1) (lcc=10 kA)	UN	1
269	2.2	Quadro Parcial Ala Poente Piso 0 (Q.P.E.0.2) (lcc=6 kA)	UN	1
270	2.3	Quadro Parcial Zona Administração Piso 0 (Q.P.E.0.3) (lcc=6 kA)	UN	1
271	2.4	Quadro Parcial Ala Nascente Piso 0 (Q.P.E.0.4) (lcc=6 kA)	UN	1
272	2.5	Quadro Geral Piso 1 (Q.G.E.1.1) (lcc=6 kA)	UN	1
273	2.6	Quadro Parcial Ala Poente Piso 1 (Q.P.E.1.2) (lcc=6 kA)	UN	1
274	2.7	Quadro Parcial Ala Nascente Piso 1 (Q.P.E.1.3) (lcc=6 kA)	UN	1
	3	Fornecimento, montagem e instalação de Botoneira de Corte Q.E.Geral		
275	3.1	Botoneira de Corte Geral (tipo MX) de dupla sinalização, incluindo todos os acessórios e sinalizadores necessários para a sua correta instalação, incluindo os cabos de ligação NHXH(zh,frs) FE180/E30 U2x1,5mm2 e NHXH(zh,frs) FE180/E30 U4x1,5mm2	UN	1
	V	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS		
	1.	EDIFÍCIO PRINCIPAL		
	1.1	Fornecimento e aplicação de sinalética de segurança contra incêndios em material fotoluminescente em conformidade com a legislação, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento, para:		
276	1.1.1	carretel no hall de entrada	UN	1
277	1.1.2	quadro elétrico no hall de entrada	UN	1
278	1.2	Fornecimento e montagem de retentores eletromagnéticos para portas corta-fogo, incluindo ligação ao SADI, fornecimento e passagem da cablagem necessária em microcalha, reprogramação da CDI, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.	UN	7



Santa Casa da Misericórdia de Faro

Procedimento CPGS/1/2023

279	1.3	Reposicionamento dos extintores existentes à cota regulamentar, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um perfeito e completo acabamento.	UN	15
	1.4	Fornecimento e montagem de molas para portas corta-fogo, incluindo todos os materiais, acessórios, equipamentos e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento:		
280	1.4.1	Conjunto para portas de uma folha	CJ	5
281	1.4.2	Conjunto para portas de duas folhas, incluindo seletor de fecho	UN	1
	2.	INTERVENÇÃO 0.1		
282	2.1	Fornecimento e montagem de um detetor ótico de incêndio compatível com o SADI existente, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, reprogramação, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	2
283	2.2	Fornecimento e montagem de um sinalizador de ação de incêndio compatível com o SADI existente, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, reprogramação, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	2
284	2.3	Reposicionamento dos detetores de incêndio existentes, incluindo cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	2
	3.	INTERVENÇÃO 0.2		
285	3.1	Fornecimento e montagem de um detetor ótico de incêndio compatível com o SADI existente, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, reprogramação, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	2
286	3.2	Fornecimento e montagem de um sinalizador de ação de incêndio compatível com o SADI existente, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, reprogramação, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	2
287	3.3	Reposicionamento dos detetores de incêndio existentes, incluindo cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	2
	4.	INTERVENÇÃO 0.3		
288	4.1	Fornecimento e montagem de um detetor ótico de incêndio compatível com o SADI existente, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, reprogramação, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	1
289	4.2	Fornecimento e montagem de um sinalizador de ação de incêndio compatível com o SADI existente, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, reprogramação, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	1
290	4.3	Reposicionamento dos sinalizadores de ação existentes, incluindo cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	1
291	4.4	Reposicionamento dos detetores de incêndio existentes, incluindo cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	3
	5.	INTERVENÇÃO 1.1		
292	5.1	Fornecimento e montagem de detetor ótico de incêndio compatível com o SADI existente, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, reprogramação, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	4
293	5.2	Fornecimento e montagem de um sinalizador de ação de incêndio compatível com o SADI existente, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, reprogramação, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	2
294	5.3	Reposicionamento de detetor de incêndio existente, incluindo cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	2
	6.	INTERVENÇÃO 1.2		
295	6.1	Fornecimento e montagem de detetor ótico de incêndio compatível com o SADI existente, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, reprogramação, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	4
296	6.2	Fornecimento e montagem de um sinalizador de ação de incêndio compatível com o SADI existente, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, reprogramação, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	2
297	6.3	Reposicionamento de detetor de incêndio existente, incluindo cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	2
	7.	CAPELA		



Santa Casa da Misericórdia de Faro

Procedimento CPGS/1/2023

298	7.1	Fornecimento e montagem de central de deteção de incêndio, incluindo todos os módulos de comando necessários, programação, sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os acessórios, equipamentos, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento	UN	1
299	7.2	Fornecimento e montagem de repetidor da central de deteção de incêndio no edifício principal, incluindo todos os módulos de comando necessários, cablagem, canalização, microcalhas, postes, fixações no exterior dos edifícios, programação, sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os acessórios, equipamentos, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento	UN	1
300	7.3	Fornecimento e montagem de detetor ótico de incêndio, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	3
301	7.4	Fornecimento e montagem de botoneira manual de alarme de incêndio, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	1
302	7.5	Fornecimento e montagem de sirene de alarme no exterior do edifício, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	1
303	7.6	Fornecimento e montagem de extintor portátil de pó químico ABC, incluindo sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	1
304	7.7	Fornecimento e montagem de aparelho de iluminação de segurança permanente e autónoma, com lâmpadas LED, incluindo ligação à instalação elétrica existente, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	2
305	7.8	Fornecimento e montagem de aparelho de iluminação de segurança não permanente e autónoma, com lâmpadas LED, incluindo ligação à instalação elétrica existente, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	1
306	7.9	Fornecimento e aplicação de planta de emergência em material fotoluminescente em conformidade com a legislação, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	UN	1
	7.10	Fornecimento e aplicação de sinalética de segurança contra incêndios em material fotoluminescente em conformidade com a legislação, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento, para:		
307	7.10.1	corte geral de eletricidade	UN	1
308	7.10.2	saída de emergência	UN	1
309	7.10.3	ponto de encontro (sinalética metálica para exterior, incluindo poste metálico)	UN	1
	8.	ARMAZÉM		
310	8.1	Fornecimento e montagem de central de deteção de incêndio, incluindo todos os módulos de comando necessários, programação, sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os acessórios, equipamentos, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento	UN	1
311	8.2	Fornecimento e montagem de repetidor da central de deteção de incêndio no edifício principal, incluindo todos os módulos de comando necessários, cablagem, canalização, microcalhas, postes, fixações no exterior dos edifícios, programação, sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os acessórios, equipamentos, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento	UN	1
312	8.3	Fornecimento e montagem de detetor ótico de incêndio, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	8
313	8.4	Fornecimento e montagem de detetor de feixe, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	1
314	8.5	Fornecimento e montagem de botoneira manual de alarme de incêndio, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	2
315	8.6	Fornecimento e montagem de sirene de alarme no exterior do edifício, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	1



Santa Casa da Misericórdia de Faro

Procedimento CPGS/1/2023

316	8.7	Fornecimento e montagem de extintor portátil de pó químico ABC, incluindo sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	7
317	8.8	Fornecimento e montagem de aparelho de iluminação de segurança permanente e autónoma, com lâmpadas LED, incluindo ligação à instalação elétrica existente, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	17
318	8.9	Fornecimento e aplicação de planta de emergência em material fotoluminescente em conformidade com a legislação, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	UN	1
	8.10	Fornecimento e aplicação de sinalética de segurança contra incêndios em material fotoluminescente em conformidade com a legislação, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento, para:		
319	8.10.1	corte geral de eletricidade	UN	1
320	8.10.2	saída de emergência	UN	8
	9.	Unidade A		
321	9.1	Fornecimento e montagem de central de deteção de incêndio, incluindo todos os módulos de comando necessários, programação, sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os acessórios, equipamentos, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento	UN	2
322	9.2	Fornecimento e montagem de repetidor da central de deteção de incêndio no edifício principal, incluindo todos os módulos de comando necessários, cablagem, canalização, microcalhas, postes, fixações no exterior dos edifícios, programação, sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os acessórios, equipamentos, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento	UN	2
323	9.3	Fornecimento e montagem de detetor ótico de incêndio, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	4
324	9.4	Fornecimento e montagem de botoneira manual de alarme de incêndio, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	2
325	9.5	Fornecimento e montagem de sirene de alarme no exterior do edifício, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	2
326	9.6	Fornecimento e montagem de extintor portátil de pó químico ABC, incluindo sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	2
327	9.7	Fornecimento e montagem de aparelho de iluminação de segurança permanente e autónoma, com lâmpadas LED, incluindo ligação à instalação elétrica existente, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	4
328	9.8	Fornecimento e montagem de aparelho de iluminação de segurança não permanente e autónoma, com lâmpadas LED, incluindo ligação à instalação elétrica existente, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	2
329	9.9	Fornecimento e aplicação de planta de emergência em material fotoluminescente em conformidade com a legislação, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	UN	2
	9.10	Fornecimento e aplicação de sinalética de segurança contra incêndios em material fotoluminescente em conformidade com a legislação, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento, para:		
330	9.10.1	corte geral de eletricidade	UN	2
331	9.10.2	saída de emergência	UN	2
	10.	Unidade B		
332	10.1	Fornecimento e montagem de central de deteção de incêndio, incluindo todos os módulos de comando necessários, programação, sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os acessórios, equipamentos, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento	UN	2



Santa Casa da Misericórdia de Faro

Procedimento CPGS/1/2023

333	10.2	Fornecimento e montagem de repetidor da central de deteção de incêndio no edifício principal, incluindo todos os módulos de comando necessários, cablagem, canalização, microcalhas, postes, fixações no exterior dos edifícios, programação, sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os acessórios, equipamentos, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento	UN	2
334	10.3	Fornecimento e montagem de detetor ótico de incêndio, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	6
335	10.4	Fornecimento e montagem de botoneira manual de alarme de incêndio, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	2
336	10.5	Fornecimento e montagem de sirene de alarme no exterior do edifício, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	2
337	10.6	Fornecimento e montagem de extintor portátil de pó químico ABC, incluindo sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	2
338	10.7	Fornecimento e montagem de aparelho de iluminação de segurança permanente e autónoma, com lâmpadas LED, incluindo ligação à instalação elétrica existente, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	4
339	10.8	Fornecimento e montagem de aparelho de iluminação de segurança não permanente e autónoma, com lâmpadas LED, incluindo ligação à instalação elétrica existente, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	2
340	10.9	Fornecimento e aplicação de planta de emergência em material fotoluminescente em conformidade com a legislação, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	UN	2
	10.10	Fornecimento e aplicação de sinalética de segurança contra incêndios em material fotoluminescente em conformidade com a legislação, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento, para:		
341	10.10.1	corte geral de eletricidade	UN	2
342	10.10.2	saída de emergência	UN	2
	11.	Unidade C		
343	11.1	Fornecimento e montagem de central de deteção de incêndio, incluindo todos os módulos de comando necessários, programação, sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os acessórios, equipamentos, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento	UN	1
344	11.2	Fornecimento e montagem de repetidor da central de deteção de incêndio no edifício principal, incluindo todos os módulos de comando necessários, cablagem, canalização, microcalhas, postes, fixações no exterior dos edifícios, programação, sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os acessórios, equipamentos, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento	UN	1
345	11.3	Fornecimento e montagem de detetor ótico de incêndio, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	3
346	11.4	Fornecimento e montagem de botoneira manual de alarme de incêndio, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	1
347	11.5	Fornecimento e montagem de sirene de alarme no exterior do edifício, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	1
348	11.6	Fornecimento e montagem de extintor portátil de pó químico ABC, incluindo sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	1
349	11.7	Fornecimento e montagem de aparelho de iluminação de segurança permanente e autónoma, com lâmpadas LED, incluindo ligação à instalação elétrica existente, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	2



Santa Casa da Misericórdia de Faro

Procedimento CPGS/1/2023

350	11.8	Fornecimento e montagem de aparelho de iluminação de segurança não permanente e autónoma, com lâmpadas LED, incluindo ligação à instalação elétrica existente, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	UN	2
351	11.9	Fornecimento e aplicação de planta de emergência em material fotoluminescente em conformidade com a legislação, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	UN	1
	11.10	Fornecimento e aplicação de sinalética de segurança contra incêndios em material fotoluminescente em conformidade com a legislação, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento, para:		
352	11.10.1	corte geral de eletricidade	UN	1
353	11.10.2	saída de emergência	UN	1
	II	SISTEMA DE CHAMADA DE EMERGÊNCIA		
354	1.	Relocalização dos sistemas de chamadas de emergências referentes às unidades de alojamento do gabinete administrativo (onde estão atualmente instalados) para a sala de pessoal , incluindo cablagem, canalização, calhas técnicas, ligação ao sistema existente, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento, em:	CJ	1
355	2.	Relocalização do sistema de chamada de emergência referente aos quartos do edifício principal do gabinete administrativo (onde está atualmente instalados) para a sala de pessoal , incluindo cablagem, canalização, calhas técnicas, ligação ao sistema existente, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento, em:	CJ	1
	3.	Fornecimento, montagem e ligação de comandos de chamada de emergência compatíveis com o sistema existente nos quartos a alterar, incluindo respetiva cablagem, canalização, calhas técnicas, ligação ao sistema existente, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento, em:		
356	3.1	Intervenção 0.1	UN	9
357	3.2	Intervenção 0.2	UN	9
358	3.3	Intervenção 1.1	UN	4
359	3.4	Intervenção 1.2	UN	4
360	4.	Adaptação do sistema de chamada de emergência ao aumento do número de quartos e aos alarmes de instalações sanitárias, incluindo o fornecimento, montagem e ligação de um novo quadro de alvos, reprogramação, ligações, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.	CJ	1
	5.	Fornecimento, montagem e ligação de comandos de chamada de emergência semelhantes aos existentes para as unidades de alojamento, com intercomunicador e video, incluindo respetiva cablagem, canalização, calhas técnicas, ligação ao sistema existente, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento, em:		
361	5.1	Unidade A	CJ	1
362	5.2	Unidade C	CJ	1
	6.	Fornecimento, montagem e ligação de sistema de alarme nas instalações sanitárias, incluindo respetiva cablagem, canalização, calhas técnicas, ligação ao sistema de chamada de emergência existente, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento, em:		
363	6.1	Intervenção 0.1	CJ	2
364	6.2	Intervenção 0.2	CJ	2
365	6.3	Intervenção 1.1	CJ	1
366	6.4	Intervenção 1.2	CJ	1
367	6.5	Restantes IS do edifício principal	CJ	15
368	6.6	Armazém	CJ	3
369	6.7	Unidade A	CJ	2
370	6.8	Unidade B	CJ	2
371	6.9	Unidade C	CJ	1