



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - SÃO PEDRO DO SUL		
	1.1	HIGIENE E SEGURANÇA		
1	1.1.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão de resíduos.	vg	1
	1.2	ESTALEIRO		
2	1.2.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global da empreitada, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	1.3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
3	1.3.1	Remoção cuidada dos 57 vãos existentes, incluindo carga, descarga e transporte dos produtos a vazadouro a definir pela Fiscalização.	vg	1
	1.4	CAIXILHARIA		
	1.4.1	Fornecimento e aplicação de janelas em madeira de Castanho Ibérico sistema CN68, inclui perfil do aro C2 e Perfil da folha C2, acabamento Lacado 2 cores: Vidro duplo: Planitherm XN 8 mm + Cx/16 + Laminado 33.1 mm, Puxador de cremona da Hoppe refº Atlanta com acabamento cor prata, ferragens da Siegenia, dobradiça com afinação tridimensional com capas acabamento a definir, (exclui bites, soleiras, pré aros, apainelados, portadas, restauro de portadas, grelhas metálicas, redes mosquiteiras, elementos metálicos das portas, estores, Barra-antipânico, mola aérea, ventilação), incluindo carga, descarga e transporte e demais trabalhos necessários ao seu bom funcionamento		
4	1.4.1.1	VE1 - Janela fixa c/ 450x900 (torça redonda)	UN	4
5	1.4.1.2	VE2 - Janela c/ 1500x1100 (janela falsa guilhotina - parte superior fixa e parte inferior oscilobatente)	UN	1
6	1.4.1.3	VE3 - Janela c/ 1700x1200 (janela falsa guilhotina c/ torça redonda - parte superior fixa e parte inferior oscilobatente)	UN	43
7	1.4.1.4	VE3 - Janela c/ 1500x1200 (janela falsa guilhotina c/ torça redonda - parte superior fixa e parte inferior oscilobatente)	UN	3
8	1.4.1.5	VE4 - Janela sacada c/ 2830x1370 (janela c/ aro giratório c/ duas folhas sendo uma folha de abrir e uma janela oscilobatente)	UN	3
9	1.4.1.6	VE4 - Janela sacada c/ 2830x1200 (janela c/ aro giratório c/ duas folhas sendo uma folha de abrir e uma janela oscilobatente)	UN	3
	1.5	DIVERSOS		
10	1.5.1	Execução de regularização de superfícies no arranjo e acerto das ombreiras e padieiras dos 57 vãos existentes, com acabamento estanhado, incluindo limpeza, lavagem, pintura, regularização de superfície, betumagem de juntas com argamassa, remates e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	vg	1