

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MOVIMENTO DE TERRAS		
	Nota	Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	1.1	Trabalhos preparatórios:		
1	1.1.1	Corte de vegetação que colida com os trabalhos, incluindo arvores, transporte a vazadouro ou depósito provisório, e eventual indemnização por depósito. em zona que interfira com a execução dos trabalhos previstos.	vg	1
2	1.1.2	Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo remoção e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobranes, todos os equipamentos e trabalhos necessários á sua boa execução.	m3	736
3	1.1.3	Execução de aterro, com terras provenientes da escavação, incluindo rega, compactação, todos os equipamentos e trabalhos necessário á sua boa execução. (considerando 20% para empolamento).	m3	145
	2	BETÃO E BETÃO ARMADO		
4	2.1	Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15, na base das sapatas, incuindo todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários á sua boa execução.	m3	29
5	2.2	Fornecimento e aplicação de betão C25/30 XC2, em sapatas, incluindo armadura de aço A400, confragem, descofragem, todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários á sua boa execução.	m3	595
6	2.3	Fornecimento e aplicação de betão C25/30 XC4, em muros, incluindo armadura de aço A400, confragem, descofragem, todos os equipamentos, materiais e trbalhos necessários á sua boa execução. As faces exteriores devem ter acabamento para ficar á vista)	m3	285
	3	PINTURAS E OUTROS		
	Nota	Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
7	3.1	Pintura de muro, em tinta branca para exteriores, nas demãos necessárias a um bom acabamento, sobre betão, incluindo primário, todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários á sua boa execução.	m2	918
8	3.2	Execução de drenagem do muro, constituída por duas linhas (uma na base e outra a meio do muro) de bueiros de tubagem de PVC diâmetro 90mm, afastados 5 metros entre si, incluindo todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários á sua boa execução.	UN	62
9	3.3	Demolição de parte do muro existente (parte acima do nível da cota do massame existente no cemitério), incluindo remoção e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobranes, execução de caleira de betão no topo do muro existente, todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários á sua boa execução.	m	153
	4	DIVERSOS		
	Nota	Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
10	4.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
11	4.2	Execução do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar á C.M. Silves quando da receção provisória da obra.	vg	1
12	4.3	Adaptação e implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
13	4.4	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua á realidade da obra, nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega á Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
14	4.5	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no modelo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1