



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Parque Infantil - Jardim de Infância de Sardão		
1	1.1	Retirada da areia existente na área total e transporte da mesma até vazadouro da C.M. de Sardão	UN	1
2	1.2	Execução de base em betão para recepção de piso in situ com duas espessuras	UN	166,05
3	1.3	Painel Informativo Ref ^a 2200 - Alum.	UN	1
4	1.4	Estrutura Ref. ^a 9006 M Alum. com HPL cor verde e cor a imitar madeira. Estrutura multi-funções, 4 plataformas em 2 níveis, sendo uma coberta c/ telhado tipo "folha", 1 tendinha no rés-do-chão, 1 banco, 1 túnel, 1 escorrega c/ altura saída 0,90m, 1 área c/ jogo do galo.	UN	1
5	1.5	Boneco mola trevo Ref. ^a 2015. Trevo com mola helicoidal.	UN	1
6	1.6	Balanço Ref. ^a 3315. Balanço de 2 lugares com 2 molas helicoidais em aço, figuras em HPL de Pato e Cavalo.	UN	1
7	1.7	Vedação HPL (tubo redondo) c/ postes Alumínio (a aplicar sobre muro existente). Vedação com réguas em HPL rebitadas, tubos horizontais redondos galvanizados a quente, postes verticais em Alumínio, módulos de 2mt de comprimento, alt ^a 0,90mt.	ml	57
8	1.8	Portão p/ vedação HPL (tubo redondo) c/ postes Alumínio. Portão para vedação em HPL, tubo redondo galvanizado a quente, poste em alumínio larg ^a 1mt.	UN	1
9	1.9	Transporte, Montagem e Instalação.	UN	1
10	1.10	Piso in situ 43mm SBR cor verde (26,70m ²) e cor azul (30m ²).	m ²	56,7
11	1.11	Piso in situ 10mm SBR cor verde (85,35m ²) e cor azul (24m ²), incluindo 1 jogo da macaca e marcação de linhas a tinta branca, conforme planta.	m ²	109,35