

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à obra	vg	1
2	1.2	Aplicação e acompanhamento do PSS (Plano de Segurança e Saúde) durante a fase de obra e PGR (Plano de Gestão de Resíduos) incluindo preenchimento da documentação necessária.	vg	1
	2	COBERTURA		
3	2.1	Remoção manual de tela asfáltica de toda a cobertura, incluindo calha zincada de remate	m2	630
4	2.2	Limpeza manual de pavimento, correção de pontos de saída de águas e chaminés	m2	630
5	2.3	Execução de trabalhos preparatórios em muretes com caneluras em argamassa pronto a receber membrana impermeabilizante	m2	411,6
6	2.3	Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização constituído por: Emulsão betuminosa aplicada como primário de impermeabilização, igual ou equivalente a IMPERKOTE F; Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 3 Kg/m2 e armadura de fibra de vidro, protegida a polietileno em ambas as faces, igual ou equivalente a POLYPLAS 30; Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 4 Kg/m2 e armadura de poliéster, protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida a granulado de ardósia na face superior, igual ou equivalente a POLYXIS R 40	m2	630
7	2.4	Fornecimento e aplicação de tela de xisto da cor verde cinza em muretes, incluindo remate	ml	274,3