



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e manutenção de estaleiro global da empreitada, incluindo vedações, acessos, servidões e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.	UN	1
2	1.2	Desmontagem de estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada, após a desmontagem.	UN	1
	2	SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE		
3	2.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança, higiene e saúde na obra, de acordo com a legislação em vigor e o respetivo projeto.	UN	1
	3	PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)		
4	3.1	Encargos inerentes à implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) de acordo com a legislação em vigor.	UN	1
	4	MUROS DIVISÓRIOS		
5	4.1	Construção de base de muros em alvenaria de pedra de encosto, com refechamento das juntas com lascas do mesmo material em zona de alargamento da plataforma, incluindo abertura de fundação e todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	m2	199,5
6	4.2	Fornecimento e execução de murete em perpianho de granito com uma espessura média de 0,30m e alturas variáveis de 0,50 e 1,00 m, com refechamento das juntas com argamassa e ou com lascas do mesmo material, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução.	m2	170,5