

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da obra, bem como a limpeza constante do local, transporte dos materiais e pessoal, seguros, PSS e higiene e orçamentação.	UN	11
	2.	PAVIMENTOS / TERRAPLANAGEM		
2	2.1	Levantamento do pavimento e outros existentes na área de intervenção do trabalho, transporte dos resíduos a vazadouro autorizado e eventual indemnização por depósito. Escavação da envolvente do contentor a intervirer para a sua deslocação e posterior aterro com terras limpas. Incluindo todos os equipamentos e mão de obra necessárias para a sua boa execução. Escavação do fosso da nova localização com as dimensões indicadas, nivelamento e compactação da caixa. Incluindo todos os equipamentos e mão de obra necessárias para a sua boa execução no novo local. Nota: Remoção, transporte e depósito dos RSU's ficam a cargo do adjudicatário.	UN	11
3	2.2	Reposição do pavimento, igual ao existente inicialmente nos locais intervirerados, incluindo todos os equipamentos e mão de obra necessários para a sua boa execução e limpeza da zona de intervenção	UN	11
	3.	ALTERAÇÃO DOS CONTENTORES		
4	3.1	Fornecimento de equipamentos e mão-de-obra para retirar, carregar, transportar e descarregar o contentor a transportar.	UN	11
5	3.2	Fornecimento e aplicação de betão de fundação, nivelamento e alisamento do betão para a obtenção de uma superfície plana de apoio a base da cuba fornecida pelo cliente ou existente ,	UN	11
6	3.3	Fornecimento e colocação de guias de 100 cm x 20 cm x 8 cm de betão em volta da tampa da cuba. Fornecimento de gravilha e areia para enchimento do fosso, incluindo todos os trabalhos de construção civil necessários para a sua boa execução.	UN	11
7	3.4	Fornecimento e colocação de tubos e execução de caleiras , para o escoamento das águas para a estrada ou sarjetas próximas (distância 100 cm), incluindo todos os trabalhos de construção civil necessários para a sua boa execução.	UN	11
8	3.5	Colocação do marco (boca) fornecido pelo cliente, com fornecimento dos materiais associados à sua boa fixação.	UN	11