

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
	1.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1.1	Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.1.2	Sinalização provisória dos trabalhos e desvios de trânsito.	vg	1
3	1.1.3	Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei N° 273/2003 de 29 de Outubro.	vg	1
	2	MOVIMENTOS DE TERRAS		
	2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza e/ou aterro, perfilagem e desempenho da rua á cruzeta com a altura média de 0,50m para abertura e formação de caixa, regularização e compactação, incluindo levantamento de betuminoso existente, corte e acerto com disco, carga, transporte e descarga do produto sobranete a vazadouro apropriado.		
4	2.1.1	Aguiar da Beira e Corcuhe	m2	1470
5	2.1.2	Cortiçada	m2	1420
6	2.1.3	Sequeiros e Gradiz	m2	540
7	2.1.4	Souto de Aguiar da Beira e Valverde	m2	379
	2.2	Escarificação de pavimento, incluindo remoção dos produtos escavados para local de depósito.		
8	2.2.1	Pena Verde	m2	1191
9	2.2.2	Pinheiro	m2	2055
10	2.2.3	Souto de Aguiar da Beira e Valverde	m2	3537
11	2.2.4	Forninhos	m2	1395
	2.3	Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa para receber pavimento, nas zonas de escarificação de pavimento, incluindo remoção dos produtos escavados, com profundidade de 0,10 m.		
12	2.3.1	Pena Verde	m2	1191
13	2.3.2	Pinheiro	m2	2055
14	2.3.3	Souto de Aguiar da Beira e Valverde	m2	3537
15	2.3.4	Forninhos	m2	1395
	3	PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS DE GRANITO		
	3.1	Reposição de calçada em cubos de granito, com aproveitamento da pedra existente e eventual fornecimento de faltas, incluindo abertura e regularização da caixa, fornecimento e colocação de almofada de areia com 0.10m após compactação, no caminho ao longo do muro		
16	3.1.1	Sequeiros e Gradiz	m2	1275
17	3.1.2	Souto de Aguiar da Beira e Valverde	m2	379
	3.2	Reposição de calçada em cubos de granito, com aproveitamento da pedra existente e eventual fornecimento de faltas, incluindo abertura e regularização da caixa, fornecimento e colocação de almofada de areia com 0.10m após compactação, refechamento de juntas com argamassa aguada de cimento e areia ao traço 1:4 regada e compactada, em constituição de pavimento e valetas em meia cana, incluindo nivelamento das caixas existentes e todos os remates necessários.		
18	3.2.1	Sequeiros e Gradiz	m2	379



Município de Aguiar da Beira

Procedimento 2022/300.10.001/32

	3.3	Fornecimento e assentamento de calçada em cubos, incluindo almofada de areia ou saibro cirandado com 0.10m de espessura, regada e compactada, em constituição de pavimento e valetas em meia cana, incluindo nivelamento das caixas existentes e todos os remates necessários.		
19	3.3.1	Aguiar da Beira e Corcuhe	m2	1470
20	3.3.2	Cortiçada	m2	1420
21	3.3.3	Sequeiros e Gradiz	m2	540
22	3.3.4	Pinheiro	m2	2055
23	3.3.5	Souto de Aguiar da Beira e Valverde	m2	3537
24	3.3.6	Forninhos	m2	1395
	3.4	Fornecimento e assentamento de calçada em cubos, incluindo almofada de areia ou areão com 0.10m de espessura, refecimento de juntas com argamassa aguada de cimento e areia ao traço 1:4 regada e compactada, em constituição de pavimento e valetas em meia cana, incluindo nivelamento das caixas existentes e todos os remates necessários.		
25	3.4.1	Pena Verde	m2	1191
	4	DIVERSOS		
	4.1	Execução ou reposição de serventias em continuidade de valetas, incluindo tubagem em PVC corrugado igual ou inferior a 300 mm de diâmetro, carga, descarga e transporte a vazadouro a indicar pela fiscalização.		
26	4.1.1	Aguiar da Beira e Corcuhe	UN	10
27	4.1.2	Cortiçada	UN	10
28	4.1.3	Pena Verde	UN	5
29	4.1.4	Sequeiros e Gradiz	UN	6
30	4.1.5	Pinheiro	UN	20
31	4.1.6	Souto de Aguiar da Beira e Valverde	UN	30
32	4.1.7	Forninhos	UN	3
	4.2	Fornecimento e assentamento de guias de granito, incluindo abertura de vala e fundação em betão na delimitação da calçada.		
33	4.2.1	Forninhos	ml	15
34	4.2.4	Sequeiros e Gradiz	UN	5
	4.3	Reparação de muros com pedra em granito de média dimensões, realização de manutenção e reparação ao muro existente, incluindo fornecimento e aplicação de pedra em granito de média dimensões, incluindo todos os trabalhos, máquinas e acessórios necessários à completa realização do artigo.		
35	4.3.1	Souto de Aguiar da Beira e Valverde	m2	20
	4.4	Rebaixamento/elevação de caixas e tampas existentes para as novas cotas do pavimento, incluindo todos os materiais necessários à sua boa execução. (zonas de intervenção a indicar pela fiscalização)		
36	4.4.1	Aguiar da Beira e Corcuhe	UN	5
37	4.4.2	Cortiçada	UN	3
38	4.4.3	Pena Verde	UN	5
39	4.4.5	Pinheiro	UN	5
40	4.4.6	Souto de Aguiar da Beira e Valverde	UN	20
41	4.4.7	Forninhos	UN	9