



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio. Inclui a implementação de Plano de Segurança e Saúde (PSS) e Plano de Gestão de Resíduos (PGR). Norma de Sinalização Temporária da Ex.JAE; resíduos para o trânsito. - Sinalização dos trabalhos de acordo com a - Delimitação física da zona de obras de modo a evitar projecções de	vg	1
	2	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS		
2	2.1	Limpeza de pedra existente por jato de água e escovagem macia, tendo em vista a homogeneidade final da superfície limpa, incluindo: Transporte e fornecimento de água em Depósitos; Lavagem com máquina à pressão com jato de areia; Escovagem da superfície e limpeza de musgos e outros resíduos; - Limpeza dos detritos e ervas nos lancis e passeios e transporte a vazadouro. MEDIÇÃO: 153,3 m x(Passeio (1 m) + Muro interior(1 m) + Muro Exterior(1m)) x 2 lados da ponte	m2	920
3	2.2	Reparação, consolidação, de elementos deteriorados ou em falta, e abertura e refecimento de juntas com argamassa idêntica à cor, textura e acabamento do existente.	m2	920