

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS		
1	1.1	Montagem de estaleiro, sua manutenção, incluindo ainda sinalização temporária de trabalhos (pré-aprovada pelas entidades competentes), de acordo com a legislação aplicável, incluindo fornecimento, implantação, colocação de sinalização, e meios de proteção e os meios humanos, materiais e equipamentos necessários aos trabalhos de restabelecimento por meio de obras provisórias de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos, ou para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar, e também os custos relacionados com a afetação da Polícia ao acompanhamento dos trabalhos assim como a desmontagem de estaleiro, limpeza e restabelecimento do local no final da obra, tudo a cargo do adjudicatário.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS).	vg	1
3	1.3	Implementação do Plano de Resíduos de Construção e Demolição (PRCD).	vg	1
4	1.4	Fornecimento e colocação de placas de obra, em local a definir com a Fiscalização antes do início dos trabalhos, conforme peças representativas, incluindo a estrutura de fixação e todos os trabalhos necessários a esta operação, assim como sua desmontagem na data da receção provisória da obra, carga transporte e descarga no estaleiro municipal.	vg	1
	2	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS		
5	2.1	Fornecimento e colocação de tampas sem aro, em ferro fundido dúctil de secção circular D=600mm, normalizadas NP EN124 (1995), classe D400, com eixo móvel, vedação hidráulica da tampa, dispositivo de absorção de ruído e sistema de fecho cónico, incluindo os dizeres "CMM-API" em alto relevo.	UN	250
6	2.2	Fornecimento e colocação de tampas com aro, em ferro fundido dúctil de secção circular D=600mm, normalizadas NP EN124 (1995), classe D400, com eixo móvel, vedação hidráulica da tampa, dispositivo de absorção de ruído e sistema de fecho cónico, incluindo os dizeres "CMM-API" em alto relevo.	UN	340
7	2.3	Corte do pavimento com recurso a serra mecânica, na envolvente das tampas, incluindo todos os trabalhos necessários.	UN	240
8	2.4	Levantamento de pavimento betuminoso existente, de qualquer espessura, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento me depósito licenciado.	UN	240
9	2.5	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC 20 base/bin 35/50 - MB) ou betuminosos de reparação rápida, na envolvente às câmaras de visita, na espessura de 0,07m após recalque, incluindo regularização e compactação mecânica da camada subjacente e rega de impregnação com emulsão betuminosa catiónica C50BF4 (antes ECI), com taxa de espalhamento superior a 1,0 kg/m2.	UN	240
10	2.6	Levantamento e reposição de calçada de cubos ou paralelepípedos, na envolvente às câmaras de visita, incluindo a regularização e compactação da plataforma subjacente e camada de assentamento em areia.	UN	350