

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Condições gerais e trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios.	vg	1
2	1.2	Implementação de todas as medidas de segurança necessárias para execução da obra, de acordo com Decreto- Lei 273/03 de 29 de Outubro e especificações técnicas, e Decreto- Lei 203/2015 de 17 de Setembro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
3	1.3	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, conforme legislação em vigor e sua implementação em obra	vg	1
	2	Pavimentos		
4	2.1	Fornecimento e aplicação de calçada grossa, meia pedra ou miuda, consoante a necessidade, incluindo almofada de assentamento em areão ou pó de pedra, com traço cimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, incluindo deslocação e transporte, todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	1000
5	2.2	Recolocação de calçada existente, incluindo fornecimento de nova, caso necessário, incluindo preparação das bases, incluindo abertura de caixa, profundidade mínima de 0,15m, incluindo enchimento caixa com tout-venant, incluindo movimento de terra se necessário, desempenho, compactação, todos os trabalhos necessários.	m2	900
6	2.3	Fornecimento e assentamento de lancil em betão, incluindo execução de fundação e todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	ml	250