

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	PAVIMENTAÇÃO - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	1.1	Abertura e regularização de fundo de caixa, em zona de pavimento betuminoso, incluindo corte, rega de água, compactação, transporte e espalhamento em vazadouro dos		
1	1.1.1	Caria - Rua dos Outeiros	m2	60
2	1.1.2	Queirã - Rua das Moitas	m2	142
3	1.1.3	Campia R. das Escolas	m2	246
4	1.1.4	Campia CM 1282-1	m2	150
5	1.1.5	Paços de Vilharigues Rua da Barrosa	m2	170
6	1.1.6	Vilharigues Rua do Toutiçal	m2	150
7	1.1.7	Fermil -Rua de Fermil	m2	100
	1.2	Colocação de camada de base constituído por tout-venant com 0,20 m de espessura, devidamente compactado e todos os trabalhos complementares.		
8	1.2.1	Caria - Rua dos Outeiros	m2	60
9	1.2.2	Queirã - Rua das Moitas	m2	142
10	1.2.3	Campia R. das Escolas	m2	246
11	1.2.4	Campia CM 1282-1	m2	150
12	1.2.5	Paços de Vilharigues Rua da Barrosa	m2	170
13	1.2.6	Vilharigues Rua do Toutiçal	m2	150
14	1.2.7	Fermil -Rua de Fermil	m2	100
15	1.2.8	Fataunços Laje - Parque de Estacionamento Campo de Jogos	m2	250
	1.3	Colocação de camada de base constituído por tout-venant com 0,10 m de espessura, devidamente compactado e todos os trabalhos complementares.		
16	1.3.1	Alcofra - Loteamento dos Agros - Rua da Saudade	m2	600
17	1.3.2	Povoa dos Codeçais Calçadinha das Roçadas	m2	380
	1.4	Rega de colagem betuminosa		
18	1.4.1	Caria - Rua dos Outeiros	m2	60
19	1.4.2	Queirã - Rua das Moitas	m2	142
20	1.4.3	Campia R. das Escolas	m2	246
21	1.4.4	Campia CM 1282-1	m2	150
22	1.4.5	Paços de Vilharigues Rua da Barrosa	m2	170
23	1.4.6	Vilharigues Rua do Toutiçal	m2	150
24	1.4.7	Fermil -Rua de Fermil	m2	100
25	1.4.8	Fataunços Laje - Parque de Estacionamento Campo de Jogos	m2	250
26	1.4.9	Alcofra - Loteamento dos Agros - Rua da Saudade	m2	600
27	1.4.10	Povoa dos Codeçais Calçadinha das Roçadas	m2	380
	1.5	Colocação de camada com características de desgaste, constituído por betão betuminoso com 0,05m de espessura.		
28	1.5.1	Caria - Rua dos Outeiros	m2	60
29	1.5.2	Queirã - Rua das Moitas	m2	142
30	1.5.3	Campia R. das Escolas	m2	246

31	1.5.4	Campia CM 1282-1	m2	150
32	1.5.5	Paços de Vilharigues Rua da Barrosa	m2	170
33	1.5.6	Vilharigues Rua do Toutiçal	m2	150
34	1.5.7	Fermil -Rua de Fermil	m2	100
35	1.5.8	Fataunços Laje - Parque de Estacionamento Campo de Jogos	m2	250
36	1.5.9	Alcofra - Loteamento dos Agros - Rua da Saudade	m2	600
37	1.5.10	Povoa dos Codeçais Calçadinha das Roçadas	m2	380
2		INFRAESTRUTURAS PLUVIAIS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	2.1	Valetas em betão, moldadas in-situ, com a espessura de 0,08 m e dimensão de 1,0x0,25 m , incluindo abertura e regularização de fundo de caixa, moldagem do terreno para remate na valeta, colocação de camada de base constituído por tout-venant com 0,10 m de espessura, devidamente compactado e todos os trabalhos complementares.		
38	2.1.1	Campia CM 1282-1	m	60
	2.2	Execução de boca de águas pluviais, em zona de aterro, em betão moldadas in situ com a espessura de 0,05 m e dimensão de 0,60x0,60m , incluindo abertura e regularização de fundo de caixa, moldagem do terreno e todos os trabalhos complementares.		
39	2.2.1	Vilharigues Rua do Toutiçal	UN	1
	2.3	Tubagem de água pluvial em PP corrugado, DN200, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos complementares.		
40	2.3.1	Vilharigues Rua do Toutiçal	m	12
3		EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
41	3.1	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 33/88 de 12 de Setembro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	vg	1
4		DIVERSOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
42	4.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
43	4.2	Implementação de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD).	vg	1
44	4.3	Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação, da(s) estrada(s).	vg	1
45	4.4	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1