

Lista de artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	PLANTAÇÕES		
	1.1	Fornecimento e plantação de árvores e arbustos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um bom acabamento:		
	1.1.1	Árvores - As árvores de folha caduca devem ter uma altura mínima 2,50m medidos a partir do colo até à flecha, PAP - 20-25cm, 2 tutores colocados no momento da plantação, com cintas de tutorização biodegradáveis, enterrados no mínimo 0,50m de profundidade, com restante a 2/3 da altura da árvore medidos a partir do solo e covas com 1.2x1.2x1.0 m cheias com terra franco-arenosa.		
1	1.1.1.1	Ce - Celtis australis - Bordo	UN	5
2	1.1.1.2	Cs - Cercis siliquastrum - Olaia	UN	4
3	1.1.1.3	Fa - Fraxinus angustifolia - Freixo-comum	UN	3
4	1.1.1.4	Fe - Fraxinus exelcior - Freixo europeu	UN	3
5	1.1.1.5	Phy - Platanus hybrida - Plátano	UN	5
6	1.1.1.6	Pa - Populus alba - Pópulo branco	UN	1
7	1.1.1.7	Pc - Prunus cerasifera var. pisardii- Ameixeira do Japão	UN	4
	1.1.2	Arbustos - Os arbustos e sub-arbustos deverão ser plantas sãs, bem conformadas providas de um sistema radicular abundante, ramificados desde a base. Exemplares com altura mínima de 0,60m de acordo com a espécie em causa. Sempre que possível os arbustos serão plantados em vala de plantação (área plantada a norte e labirinto) com as seguintes dimensões: 0.60 x 0.60 x 0.60 m, cheia com terra vegetal (franco-arenosa) e estrume orgânico à razão de 5/1 e coberta com terço; Os sub-arbustos/herbáceas deverão ser plantas com torrão, tufo bem conformado com alturas mínimas de 0,50 m género Stipas. Camada de 0,40m de terra franco-arenosa, ou cova de plantação com 0,50x0,50m cheia com terra vegetal misturada com estrume orgânico, à razão de 5/1. Depois da correcta marcação das manchas de plantação das várias espécies - plantação das herbáceas em triângulo equilátero, \\\pés-de-galinha\\\", com 0,15m a 0,30 m de lado, salvo indicações em contrário.		
8	1.1.2.1	B.t - Berberis thunbergi, vaso 5L (min), 20/40	UN	20
9	1.1.2.2	J.h - Juniperus horizontalis - Zimbros rastejante, V5L, 20/30	UN	20
10	1.1.2.3	T.f - Teucrium fruticans - Teucríio, V5L, 40/60	UN	20
	1.1.3	Sub-arbustos/Herbáceas vivazes:		
11	1.1.3.1	S.t - Stipa tenacissima -10 pés/ m2	UN	100
12	1.2	Fornecimento e plantação de sementeira - 40gr/m2 (70 festuca arundinacea + 20% Lolium perenne + 10% Poa pratensis, para reforço dos relvados existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um bom acabamento, em locais a definir.	m2	100
	2	REDE DE REGA		
13	2.1	Fornecimento e instalação de tubo gota-a-gota com distância entre gotejadores de 50 cm, débito de 2,3 litros/hora e espaçamento entre linhas de 0,40 m, incluindo todos os acessórios necessários para a ligação à conduta.	vg	1