



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	CAP 1	L A R R E S I D E N C I A L				
	1.1	Alargamento de todos os vãos de portas para fácil circulação de cadeiras de rodas, com fornecimento de novas portas.				
1	1.1.1	Retirar portas e aros existentes e transportar a vazadouro.	vg	1	0	0,00
2	1.1.2	Alargar vão das portas para 1,10m e efetuar remate dos mesmos.	vg	1	0	0,00
3	1.1.3	Fornecimento e colocação de novos aros em madeira idêntica à existente.	vg	1	0	0,00
4	1.1.4	Fornecimento e colocação de novas portas tipo interior favo platex 35mm de espessura, port-sesil ou equivalente	vg	1	0	0,00
	1.2	Substituição de todas as bases de chuveiro elevadas, por bases de chuveiro ao nível do piso, facilitando o acesso.				
5	1.2.1	Retirar as bases existentes.	vg	1	0	0,00
6	1.2.2	Impermeabilização de pisos e paredes.	vg	1	0	0,00
7	1.2.3	Remoção da parte restante dos azulejos e tijoleiras.	vg	1	0	0,00
8	1.2.4	Fornecimento e assentamento das novas bases.	vg	1	0	0,00
9	1.2.5	Impermeabilização do piso e paredes das bases em tela líquida.	vg	1	0	0,00
10	1.2.6	Fornecimento e assentamento de material cerâmico.	vg	1	0	0,00
	1.3	Transformação dos espaços de estar em espaços amplos, eliminando todas as paredes e barreiras.				
11	1.3.1	Demolição das paredes divisórias existentes e transporte a vazadouro.	vg	1	0	0,00
12	1.3.2	Remoção do piso.	vg	1	0	0,00
13	1.3.3	Fornecimento e aplicação de auto-nivelante no piso.	vg	1	0	0,00
14	1.3.4	Fornecimento e aplicação de piso em vinil.	vg	1	0	0,00
15	1.4	Pintura de tetos e paredes.	vg	1	0	0,00
	1.5	Preparação de instalação elétrica em todos os quartos, para receber camas articuladas elétricas.				
16	1.5.1	Abertura de roços nos quartos para instalação elétrica.	vg	1	0	0,00
17	1.5.2	Instalação elétrica para as camas articuladas elétricas em todos os quartos.	vg	1	0	0,00
18	1.5.3	Regularização das paredes.	vg	1	0	0,00
19	1.5.4	Fornecimento e aplicação de lambril de 1,0m de altura nas paredes.	vg	1	0	0,00
20	1.5.5	Pintura das paredes e tetos estanhados.	vg	1	0	0,00
	1.6	Construção de um banho assistido com banheira ilha, sendo esta equipada com grua elevatória com cadeira de banho.				
21	1.6.1	Remoção das louças existentes, tijoleiras e azulejos e transporte a vazadouro.	vg	1	0	0,00
22	1.6.2	Abertura de roços para nova instalação de água e saneamento.	vg	1	0	0,00
23	1.6.3	Fornecimento e colocação de novas tubagens, incluindo todos os acessórios da rede de água e saneamento.	vg	1	0	0,00
24	1.6.4	Impermeabilização do chão e paredes, com colocação de caleiro para drenagem de águas no piso.	vg	1	0	0,00
25	1.6.5	Fornecimento e colocação de material cerâmico nas paredes e piso.	vg	1	0	0,00
26	1.6.6	Fornecimento e colocação de louças sanitárias, incluindo misturadoras e todos os acessórios.	vg	1	0	0,00
27	1.6.7	Fornecimento e colocação de banheira de ilha com sistema elevatório, incluindo guia e cadeira de banho.	vg	1	0	0,00
	1.7	Construção de uma sala de desinfeção devidamente equipada.				



Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde

Procedimento CPREVS02/23

28	1.7.1	Abertura de roços para ligação elétrica, de abastecimento de água e saneamento dos equipamentos a instalar na sala de desinfeção.	vg	1	0	0,00
29	1.7.2	Fornecimento e colocação de materiais relativos às redes elétrica, de água e de saneamento.	vg	1	0	0,00
30	1.7.3	Fornecimento e assentamento de material cerâmico nas paredes.	vg	1	0	0,00
31	1.7.4	Fornecimento e assentamento de vinil no piso	vg	1	0	0,00
32	1.7.5	Fornecimento e instalação de bancadas em inox	vg	1	0	0,00
CAP 2 EDIFÍCIO PEDAGÓGICO						
2.2 Jardim Terapêutico Multisensorial						
2.2.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO E SERVIÇOS DE JARDINAGEM						
33	2.2.1.1	Retirar árvores em mau estado constituindo perigo	vg	1	0	0,00
34	2.2.1.2	Nivelamento do terreno, preparado com terra preta	vg	1	0	0,00
35	2.2.1.3	Abrir buraco para a instalação de pequena piscina onde fica uma nora, movida pela queda de água Sapatas isoladas	vg	1	0	0,00
36	2.2.1.4	Colocação de terra nos canteiros	vg	1	0	0,00
2.2.2 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL						
37	2.2.2.1	Construção de canteiros para ervas aromáticas	vg	1	0	0,00
38	2.2.2.2	Construção de bancadas em cimento para espaço multiusos	vg	1	0	0,00
39	2.2.2.3	Construção de bases de cimento para colocação de vários equipamentos	vg	1	0	0,00
40	2.2.2.4	Pavimentação em cimento de alguns circuitos no jardim	vg	1	0	0,00
41	2.2.2.5	Enchimento, regularização e colocação de piso na gaiola	vg	1	0	0,00
42	2.2.2.6	Substituição/ reparação do telhado da gaiola	vg	1	0	0,00
43	2.2.2.7	Colocação de acrílico nas laterais da gaiola para impedir entrada chuva	vg	1	0	0,00
2.2.3 SERVIÇOS DE ELETRICIDADE						
44	2.2.3.1	Iluminação do espaço	vg	1	0	0,00
45	2.2.3.2	Eletrificação da gaiola	vg	1	0	0,00
46	2.2.3.3	Fornecimento e colocação sistema de sons da natureza	vg	1	0	0,00
2.2.4 SERVIÇOS CANALIZADOR						
47	2.2.4.1	Instalação circuito de queda de água	vg	1	0	0,00
48	2.2.4.2	Instalação sistema de rega automática nos canteiros de ervas aromáticas	vg	1	0	0,00
2.2.5 SERVIÇOS DE PINTURA						
49	2.2.5.1	Pintura da gaiola	vg	1	0	0,00
50	2.2.5.2	Pintura dos canteiros	vg	1	0	0,00
CAP 3 L A R R E S I D E N C I A L						
	3.1	Fornecimento e aplicação do sistema Cappotto, sistema de isolamento térmico pelo exterior em fachadas verticais com poliestireno expandido de 20Kg/m3 de densidade e da classe M1, com espessura de 40 mm barramento de ligantes mistos , rede de fibra de vidro para reforço da argamassa de 160 grs, primário do tipo vieroquartz ou equivalente e revestimento final tipo \ " visoplast vlb1\ " ou equivalente em cor clara, incluindo todos os elementos à correta aplicação do sistema. Inclui ainda fornecimento e aplicação de chapins em zinco puro 12 a cor natural e soleiras em alumínio quinado, à cor castanho chocolate, com todas as vedações com mastique do tipo \ "soudal\ " ou equivalente				
51	3.1.1	No Lar Residencial principal	vg	1	0	0,00
52	3.1.2	No lar Residencial denominado Casa Rosa	vg	1	0	0,00
Total						0,00