

Lista de artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Fornecimento e montagem de grupos para elevação de água da EEA de Prime ao reservatório do PIC		
1	1.1	Bomba vertical com coluna de aço de comprimento adaptada à Cisterna, de acordo com as condições específicas do Caderno de encargos	vg	1
2	1.2	Motor eléctrico vertical, assíncrono, trifásico, normas UNEL-IEC, IE3, de acordo com as condições específicas do Caderno de encargos	vg	1
3	1.3	Desmontagem de Grupos existentes, um de cada vez Montagem de Bomba com adaptação da Base, nivelamento e fixação ao maciço, montagem de Motor Eléctrico de cada Grupo, com afinação mecânica preliminar do conjunto, execução de troço de adaptação da nova Base ao colector de compressão antigo com peças necessárias em aço soldado com flanges para acerto de nível e ângulo de acoplamento, devidamente tratados e pintados Acessórios de ligação tais como parafusaria, tubuladura de manómetro c/ válvula de seccionamento Preparação de grupos com ajuste mecânico do conjunto Arranque e ensaios gerais de cada grupo e comissionamento de acordo com as condições específicas do Caderno de encargos	vg	1