

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Movimentos de Terras		
1	1.1	Execução de escavação, em terreno de qualquer natureza, para abertura de fundações, por meios mecânicos, incluindo regularização e compactação do terreno, remoção e transporte de materiais sobranes para posterior reposição e a vazadouro o excedente.	m3	12,95
	2	Betões		
2	2.1	Fornecimento e aplicação de camada de betão de limpeza C16/20, com 0,10 m de espessura, todos os trabalhos e fornecimentos.	m2	22,44
3	2.2	Fornecimento e aplicação de betão armado (C25/30 - A400NR), incluindo cofragem, descofragem, vibração e armadura de diâmetro 12mm espaçada 25 cm, todos os trabalhos e fornecimentos.	m3	4,8
	3	Estaleiro		
4	3.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, sinalização temporária dos trabalhos, implementação do plano de segurança e saúde (PSS) e do plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD).	UN	1