

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	INFRAESTRUTURAS CONTENTOR SANITÁRIO MEXILHOEIRA GRANDE		
1	1.1	Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição de estaleiro dimensionado para as caraterísticas da obra. Estaleiro de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente alínea a) artº350 do CCP do Dec.Lei nº18/2008 de 29 de Janeiro, Dec.Lei nº273/03 e demais legislação complementar em vigor.	vg	1
2	1.2	Escavação com transporte a vazadouro dos produtos sobranes para instalação de fossa.	vg	1
3	1.3	Fornecimento e instalação de fossa estanque com capacidade mínima de 3000L e ligação de ramal de 110mm e 5m de comprimento, incluindo todos os trabalhos.	UN	1
4	1.4	Arreanque e reposição de pavimento, incluindo abertura de valas para rede de abastecimento de água e rede elétrica.	vg	1
5	1.5	Execução de rede de abastecimento de água com acessórios necessários e torneiras de corte, com tubagem hidronil 32mm PN10.	vg	1
6	1.6	Execução de rede elétrica com cabo 3 condutores, 4mm2, incluindo todos os trabalhos e acessórios.	vg	1