

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO E SEGURANÇA - Rotunda das AGRAS		
1	1.1	Montagem e manutenção e desmontagem do estaleiro, segundo o definido em regulamentação em vigor, incluindo execução do plano de segurança e saúde e plano de gestão de resíduos.	UN	1
	2	PAISAGISMO - Rotunda das AGRAS		
2	2.1	Mobilização e modelação do terreno existente, incluindo limpeza e despedrega.	m2	1351
3	2.2	Fornecimento e espalhamento de uma camada de terra vegetal, com 0.20m, incluindo nivelamento definitivo e ancinhagem, nas zonas de plantações.	m3	315
4	2.3	Fornecimento e espalhamento de casca de pinheiro, "Mulch Ornamental" tratada, calibre entre 7 a 22mm, nas áreas definidas, devidamente espalhada com altura não inferior a 10 cm, incluindo preparação prévia de bases de assentamento, na zona de seixo rolado castanho.	m2	315
5	2.4	Fornecimento e colocação de lancil em PVC tipo "Super Edg" da Terracel ou equivalente, delimitando os espaços de revestimentos interiores na rotunda, demarcados em projeto com todos os pertences de fixação e remates necessários para ficar pronto a funcionar.	m	116
6	2.5	Fornecimento e plantação de arbustos, Juniperus horizontalis Glauca, cor cinza, Juniperus horizontalis pfitzeriana gold, cor amarela e Juniperus horizontalis, cor verde, incluindo terra vegetal, fertilização localizada e todos os trabalhos necessários (3un/m2). A área será dividida em 3 e cada 1/3 terá sua variedade.	m2	315
7	2.6	Fornecimento e aplicação de tela anti-infestantes do tipo "DU Pont Plantex Gold", com 125g/m, em toda a área de rotunda, para receber colocação de revestimentos definidos, devidamente espalhada, com preparação prévia de bases de assentamento de acordo com definido, respeitando cotas e pendentes de projeto.	m2	499
8	2.7	Fornecimento e aplicação de grilha arenito creme, tipo Brispedra ou equivalente, com granulometria 20-50mm, numa camada de 5 cm de altura.	m2	111
9	2.8	Fornecimento e aplicação de relva artificial sintética, tipo REALTURF, refª Oásis, com as características descritas nas condições técnicas.	m2	925
	2.9	Execução de zona plataforma de carruagem, com todos os trabalhos necessários para ficar pronto de acordo com indicações de projeto incluindo carga de equipamentos em zona de Armazens da CMA (DSUGE).		
10	2.9.1	Colocação de sulpas de madeira fornecidas pelo dono de obra, nos locais definidos, com espaçamentos entre si respeitando pormenores de projeto, devidamente niveladas.	UN	20
11	2.9.2	Colocação de carris de ferro fornecidos pelo dono de obra, nos locais definidos, com espaçamentos entre si o necessário para garantir a colocação de carruagem, respeitando pormenores de projeto, devidamente niveladas.	m	22
12	2.9.3	Colocação de carruagem fornecida pelo dono de obra, no local definido, respeitando pormenores de projeto.	UN	1
	3	ESTALEIRO E SEGURANÇA - Rotunda da Vulcano		
13	3.1	Montagem e manutenção e desmontagem do estaleiro, segundo o definido em regulamentação em vigor, incluindo execução do plano de segurança e saúde e plano de gestão de resíduos.	UN	1
	4	PAISAGISMO - Rotunda da Vulcano		
14	4.1	Mobilização e modelação do terreno existente, incluindo limpeza e despedrega.	m2	945
15	4.2	Fornecimento e espalhamento de uma camada de terra vegetal, com 0.20m, incluindo nivelamento definitivo e ancinhagem, nas zonas de plantações.	m3	443
16	4.3	Fornecimento e plantação de arbustos, Juniperus horizontalis pfitzeriana gold, cor amarela, incluindo terra vegetal, fertilização localizada e todos os trabalhos necessários (3un/m2).	m2	272
17	4.4	Fornecimento e plantação de arbustos, Juniperus horizontalis, cor verde, incluindo terra vegetal, fertilização localizada e todos os trabalhos necessários (3un/m2).	m2	171
18	4.5	Fornecimento e aplicação de tela anti-infestantes do tipo "DU Pont Plantex Gold", com 125g/m, em toda a área de rotunda, para receber colocação de revestimentos definidos, devidamente espalhada, com preparação prévia de bases de assentamento de acordo com definido, respeitando cotas e pendentes de projeto.	m2	499
19	4.6	Fornecimento e revestimento com grilha vulcânica (castanha), colocada nas áreas definidas, devidamente espalhada com altura não inferior a 5 cm, sobre a tela anti-infestantes, com preparação prévia de bases de assentamento de acordo com o definido em projeto.	m2	61

20	4.7	Fornecimento e revestimento com seixo rolado branco, colocada nas áreas definidas, devidamente espalhada com altura não inferior a 5 cm, sobre a tela anti-infestantes, com preparação prévia de bases de assentamento de acordo com o definido em projeto.	m2	438
21	4.8	Fornecimento e espalhamento de casca de pinheiro, "Mulch Ornamental" tratada, calibre entre 7 a 22mm, nas áreas definidas, devidamente espalhada com altura não inferior a 10 cm, nas zonas das plantações.	m2	443
22	4.9	Fornecimento e colocação de lancil em PVC tipo "Super Edg" da Terracel ou equivalente, delimitando os espaços de revestimentos interiores na rotunda, demarcados em projeto com todos os pertences de fixação e remates necessários para ficar pronto a funcionar.	m	167
23	4.10	Colocação de cilindro fornecido pelo dono de obra, no local definido, respeitando pormenores de projeto, devidamente niveladas incluindo carga de equipamentos em zona de Armazens da CMA (DSUGE).	UN	1
24	4.11	Colocação de máquina de betuminoso fornecido pelo dono de obra, no local definido, respeitando pormenores de projeto, devidamente niveladas incluindo carga de equipamentos em zona de Armazens da CMA (DSUGE).	UN	1