

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRÉVIOS		
1	1.1	MONTAGEM DE ESTALEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO, INCLUINDO TRASPORTE DOS ESTALEIROS CENTRAIS ATÉ À OBRA E SUA MANUTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO NO DECORRER DOS TRABALHOS.	vg	1
2	1.2	ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE, DE ACORDO COM O ESTIPULADO NO DECRETO LEI 273/2003 (ENTREGUE PARA APROVAÇÃO ANTES DA CONSIGNAÇÃO DA OBRA). IMPLEMENTAÇÃO E CUMPRIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ATENDENDO A: DEFINIÇÃO DO PROJECTO E DAS SUAS CONDIÇÕES DE ENVOLVÊNCIA (PROGRAMAÇÃO DE OBRA, COORDENAÇÃO DA SEGURANÇA EM OBRA, ENTRE OUTROS); ANÁLISE DE RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS ASSOCIADAS (TRABALHOS EM OBRA E SEUS ELEMENTOS DE APOIO, GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO ESTALEIRO, PROCESSOS CONSTRUTIVOS, PLANOS DE TRABALHOS, RISCOS ESPECIAIS PARA OS TRABALHADORES E COMUNIDADE ESCOLAR, ENTRE OUTROS) E GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESTALEIRO E ESPAÇO ESCOLAR EM FUNCIONAMENTO (REDES TÉCNICAS PROVISÓRIAS, MATERIAIS E PRODUTOS COM RISCOS ESPECIAIS, PLANO DE ESTALEIRO, PLANO DE SINALIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO, ENTRE OUTROS). INCLUI TÉCNICO DE SEGURANÇA COM AFECTAÇÃO TOTAL À OBRA, ASSIM COMO A ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE SEGURANÇA DO ESTALEIRO E A COMPILAÇÃO TÉCNICA NO FINAL DOS TRABALHOS.	vg	1
3	1.3	ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E CUMPRIMENTO DO PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE ACORDO COM A RESPECTIVA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	vg	1
	2	GESTÃO DE RESÍDUOS / SEGURANÇA E SAÚDE		
4	2.1	ELABORAÇÃO DE PROCESSO PARA REMOÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE EM CHAPAS DE LUSALITE, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, AS INSTRUÇÕES DA FISCALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE PROJETO. FORMAÇÃO PARA MANUSEAMENTO DAS PLACAS DE LUSALITE QUE DEVERÁ SER EFETUADO UTILIZANDO PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA AMBIENTAL INDICADOS NO DECRETO-LEI N.º 266/2007, DE 24 DE JULHO, E NA PORTARIA N.º 40/2014, DE 17 DE FEVEREIRO, BEM COMO EM DOCUMENTOS INTERNACIONAIS NO QUE RESPEITA AOS EQUIPAMENTOS, AO ISOLAMENTO DA ÁREA, À PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES E MORADORES, À CORRETA REMOÇÃO, ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E DEPOSIÇÃO DOS MATERIAIS DE LUSALITE RETIRADOS.	t	120
5	2.2	ALUGUER E TRANSPORTE DE CONTENTOR DE DESCONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS, INCLUINDO TODOS OS UTENSÍLIOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO	vg	1
	3	HABITAÇÕES LIVRES PARA DEMOLIR		
6	3.1	RETIRADA DE ENTULHOS E DETRITOS DOMÉSTICOS EXISTENTES PARA LOCAL DEVIDAMENTE ADEQUADO E LICENCIADO	UN	9
7	3.2	RETIRADA DE TODOS OS DETRITOS DE MATERIAL DE VIDRO PARA POSTERIOR SEPARAÇÃO E TRANSPORTE A LOCAL LICENCIADO, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS NECESSÁRIOS	UN	9
8	3.3	RETIRADA DE TODOS OS DETRITOS DE MATERIAL EM MADEIRA PARA POSTERIOR SEPARAÇÃO E TRANSPORTE A LOCAL LICENCIADO, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS NECESSÁRIOS	UN	9
9	3.4	RETIRADA DE TODOS OS DETRITOS DE MATERIAL EM FERRO PARA POSTERIOR SEPARAÇÃO E TRANSPORTE A LOCAL LICENCIADO, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS NECESSÁRIOS	UN	9
10	3.5	RETIRADA DE TODOS OS DETRITOS DE MATERIAL EM PLÁSTICO PARA POSTERIOR SEPARAÇÃO E TRANSPORTE A LOCAL LICENCIADO, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS NECESSÁRIOS	UN	9
11	3.6	RETIRADA DE TODOS OS DETRITOS DE MATERIAL ELÉTRICO PARA POSTERIOR SEPARAÇÃO E TRANSPORTE A LOCAL LICENCIADO, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS NECESSÁRIOS	UN	9

12	3.7	DEMOLIÇÃO DE CASAS TIPO ILHA COM RECURSO A MÁQUINA GIRATÓRIA INCLUINDO MARTELO ELÉTRICO DE DEMOLIÇÃO E TESOURA DE CORTE DE FERRO E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS E TRANSPORTE A VAZADOURO ADEQUADO.	UN	9
13	3.8	DEMOLIÇÃO DE TODOS OS ANEXOS, MUROS E PASSEIOS EXTERIORES EXISTENTES NO TERRENO INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS E TRANSPORTE A VAZADOURO ADEQUADO.	UN	9
14	3.9	APOIO PARA RETIRADA DE INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTES COM EQUIPAMENTOS MECANICOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS	UN	9
15	3.10	APOIO PARA RETIRADA DE INFRAESTRUTURAS DE ELETRICIDADE EXISTENTES COM EQUIPAMENTOS MECANICOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS	UN	9
16	3.11	APOIO PARA RETIRADA DE INFRAESTRUTURAS DE TELEFONES EXISTENTES COM EQUIPAMENTOS MECANICOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS	UN	9
17	3.12	APOIO PARA RETIRADA DE INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO EXISTENTES COM EQUIPAMENTOS MECANICOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS	UN	9