



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Montagem e desmontagem de estaleiro	vg	1
2	2	Elaboração e implementação do plano de gestão de resíduos, segundo Decreto Lei 46/2008 de 12 de Março, contemplando a totalidade dos trabalhos e meios para a correcta execução dos trabalhos de carga, transporte e deposição de resíduos.	vg	1
3	3	Elaboração do plano de segurança, higiene e saúde do estaleiro, que deverá ser desenvolvido pelo adjudicatário adaptando o à sua estrutura, condições específicas e meio mobilizadas para a obra, em conformidade com o Programa de Segurança e Saúde fornecido, tudo de acordo com os desenhos do projecto, as C.T.E. e a Legislação em Vigor.	vg	1
4	1	Lajeado Novo: Levantamento de lajeado danificado e transporte a local a indicar pela fiscalização. Fornecimento e assentamento de lajeado novo em granito, cor amarela e acabamento a pico grosso numa face com a espessura de 0,25m. Rectificação da base de assentamento com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, em fundação de betão magro com a dosagem de 250Kg de cimento por m3 de betão.	m2	200
5	2	Reparação de Lajeado: Levantamento de lajeado rectificação da base e assentamento com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, em fundação de betão magro com a dosagem de 250Kg de cimento por m3 de betão.	m2	500
6	3	Levantamento, reperfilamento e reposição de pavimentos em calçada à Portuguesa, com as características do existente, para tratamento de deformações ou para melhorar as condições de aderência, incluindo aplicação de camada de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	950
7	4	Levantamento, reperfilamento e reposição de pavimentos em cubo de granito, com as características do existente, para tratamento de deformações ou para melhorar as condições de aderência, incluindo aplicação de camada de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	1500
8	5	Pavimentação de calçada à fiada. Fornecimento e aplicação de pavimento em cubo de granito, 11x11cm azul, incluindo camada de assentamento em pó de pedra com 0,10m de espessura e todos os trabalhos necessários.	m2	960