



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DEMOLIÇÕES		
1	1.1	Execução de demolição de muro existente em alvenaria de pedra irregular (Casa da Moita), incluindo transporte a vazadouro autorizado.	m2	144
	2	MURO		
2	2.1	Fornecimento e aplicação de pedra em perpianho de granito amarelo, com 30cm de espessura, incluindo fundação e todos os trabalhos e materiais e acessórios necessários.	m2	136,8
3	2.2	Fornecimento e aplicação de pilares em granito amarelo tosco a aplicar na entrada dos portões e nas mudanças de direção do muro, incluindo fundação e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários (pilares 40x40).	UN	6
4	2.3	Fornecimento e aplicação de capeamento em granito amarelo tosco em todo o comprimento dos pelares com 40x15 (LxA), incluindo todos os trabalhos e materiais e acessórios necessários.	ml	76
	3	SERRALHARIAS		
5	3.1	Execução de remoção e reaplicação de portão em ferro existente.	UN	1
6	3.2	Fornecimento e aplicação de portão em ferro, idêntico ao existente, incluindo decapagem, primário e pintura a tinta de esmalte na cor à escolha pelo dono de obra (x2 LxA).	UN	1