

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	1.ª Fase		
	1.1	Controlo da Erosão		
1	1.1.1	Corte e processamento de resíduos orgânicos e florestais	há	14,85
2	1.1.2	regularização do regime hidrológico das linhas de água	há	5,98
	1.2	Infraestruturas		
3	1.2.1	obras complementares de correção torrencial de pequena dimensão	UN	6
4	1.2.2	substituição de sinatização danificada	UN	22
5	1.2.3	instalação de abrigos e comedouros para a fauna selvagem	UN	100
6	1.2.4	Substituição de sinatização danificada de caça e pesca	UN	300
	2.	2.ª fase		
	2.1	Infraestruturas		
	2.1.1	Recuperação e tratamento da rede viária		
7	2.1.1.1	Execução de limpeza e regularização de caminhos públicos, incluindo a remoção de material lenhoso da plataforma, limpeza e desobstrução de aquedutos, com exeução de pendentes, desvios lateria para saída de águas e execução de valetas. Estes trabalhos serão executados com recurso a meios manuais e mecânicos,incluindo todos os encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e de higiene de acordo com legislação em vigor.	km	32,75
	2.2	Controlo da erosão		
	2.2.1	Obras complementares de correção torrencial de pequena dimensão		
8	2.2.1.1	Execução/construção e desobstrução de passagens hidráulicas (aquedutos) em caminhos que atravessam linhas de água.	UN	6
	2.2.2	Controlo de espécies de invasoras lenhosas		
9	2.2.2.1	Execução de corte de espécies invasoras e remoção de materiais sobranes.	há	20,75