

Lista de artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Pavimentação		
1	1.1	Aplicação de Mão-de-Obra no assentamento de lancil de betão, com materiais fornecidos pela Câmara Municipal, incluindo todos os trabalhos necessários e fundação em betão.	ml	50
2	1.2	Levantamento e reposição de calçada miúda/grada/pavê com materiais fornecidos pela Câmara Municipal assente sobre camada de cimento e pó de pedra calcária ao traço 1:7 com 0.10 m de espessura média após recalque, incluindo escavação, regularização e compactação do fundo de caixa. Reparações pontuais com menos de 2 m2 considerando-se sempre um mínimo de 0,5 m2.	m2	600
3	1.3	Levantamento e reposição de calçada miúda/grada/pavê, com materiais fornecidos pela Câmara Municipal, assente sobre camada de cimento e pó de pedra calcária ao traço 1:7 com 0.10 m de espessura média após recalque, incluindo escavação, regularização e compactação do fundo de caixa. Reparações pontuais com mais de 2 m2 e menos de 10 m2.	m2	300
4	1.4	Levantamento e reposição de calçada miúda/grada/pavê, com materiais fornecidos pela Câmara Municipal, assente sobre camada de cimento e pó de pedra calcária ao traço 1:7 com 0.10 m de espessura média após recalque, incluindo escavação, regularização e compactação do fundo de caixa. Reparações pontuais com mais de 10 m2.	m2	160
5	1.5	Aplicação de Mão-de-Obra no assentamento de calçada miúda com fornecimento de material pelo prestador de serviços quando necessário, assente sobre camada de cimento e pó de pedra calcária ao traço 1:7 com 0.10 m de espessura média após recalque, incluindo escavação, regularização e compactação do fundo de caixa. Reparações pontuais com mais de 10m2.	m2	150
6	1.6	Fornecimento de mão-de-obra na colocação de pilaretes metálicos em aço fornecidos pela Câmara Municipal, incluindo abertura de fundação, execução de maciço 300 mm x 300 mm, tapamento e remates do pavimento (calçada miúda/grada/pavês).	UN	40
7	1.7	Fornecimento de mão-de-obra na colocação de sinais de trânsito, com materiais fornecidos pela Câmara Municipal, incluindo abertura de fundação, execução de maciço 150 mm x 150 mm, tapamento e remates de calçada miúda/grada/pavês.	UN	20
8	1.8	Levantamento e reposição de Tampas de Esgoto, e tampas de caixas de visita de instalações técnicas, com materiais fornecidos pela Câmara Municipal, incluindo todos os trabalhos inerentes	UN	15
	2	Estaleiro		
9	2.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo vedação da zona de intervenção e sinalização temporária.	VG	1