

## Lista de artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	<b>1</b>	<b>MÓDULOS PRÉ-FABRICADOS A ALUGAR</b>		
<b>1</b>	1.1	Vestiários, 4 módulos, com dimensões aproximadas de 6,0 x 2,40m, com os vãos descritos na planta esquemática funcional, incluindo estores interiores, iluminação (normal e de emergência ), rede elétrica incluindo quadro, tomadas de eletricidade, 2 aparelhos de ar condicionado, todos os trabalhos e todos os fornecimentos necessários à correcta execução da tarefa.	mês	9
<b>2</b>	1.2	Balneários, 2 unidades, com dimensões aproximadas de 6,0 x 2,40m, com os vãos descritos na planta esquemática funcional, incluindo iluminação (normal e de emergência ), rede elétrica (incluindo quadro ), rede de abastecimento de água (interna ), rede de saneamento (interna ), elementos de ventilação (passiva ), sistema AQS elétrico, todos os trabalhos e todos os fornecimentos necessários à correcta execução da tarefa.	mês	9
<b>3</b>	1.3	Sanitários (M/F ), 1 unidade, com dimensões aproximadas de 6,0 x 2,40m, com os vãos descritos na planta esquemática funcional, incluindo iluminação (normal e de emergência ), rede elétrica (incluindo quadro ), rede de abastecimento de água, rede de saneamento, elementos de ventilação, divisórias interiores, todos os trabalhos e todos os fornecimentos necessários à correcta execução da tarefa.	mês	9
<b>4</b>	1.4	Sanitários para utentes com mobilidade condicionada, uma unidade, com dimensões aproximadas de 2,40 x 2,40m, com os vãos descritos na planta esquemática funcional, incluindo iluminação (normal e de emergência ), rede elétrica (incluindo quadro ), rede de abastecimento de água, rede de saneamento, elementos de ventilação, barras de apoio, kit de alarme, todos os trabalhos e todos os fornecimentos necessários à correcta execução da tarefa.	mês	9